

PRZEDMIAR ROBÓT Zał. nr 9.1 do SIWZ

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45431000-7	Kładzenie płytek
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45431200-9	Kładzenie glazury
45410000-4	Tynkowanie
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarzy i pomieszczeń w budynku Ośrodka Szkoleniowego
Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI: 71-717 Szczecin, ul. Dębogórska 7-8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

REMONTOWO-BUDOWLANA WIESŁAW ROSZATYCKI

DATA OPRACOWANIA: 2020-03-31

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2020-03-31

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej	m2		
		{okna} (2,7 * 1,5) * 4	m2	16,200	
		{okno pom. nr 1} 1,6 * 1,5	m2	2,400	
		{okna korytarz} (0,7 * 1,5) * 2	m2	2,100	
		{drzwi} (0,9 * 2,0) * 2 * 20	m2	72,000	
		{drzwi wejściowe} (1,7 * 2,5) * 2 * 2	m2	17,000	
				RAZEM	109,700
2	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Ułożenie wielowarstwowego tektury falistej z celu zabezpieczenia posadzki z wykładziny PCV wraz z oklejeniem i przymocowaniem do podłoża przy pomocy taśmy klejącej.	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
3	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż dwuskrzydłowej stolarki drzwiowej z aluminium w przedsionku	m2		
		1,7 * 2,5 * 2	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
4	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		{pom. nr 1+2} 2	szt.	2,000	
		{pom. socjalne} 1	szt.	1,000	
		{korytarze 1+2} 12	szt.	12,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 0,8 + 0,8 + 1,7	m	13,700	
				RAZEM	13,700
6	d.1 kalk. własna	Demontaż desek odbojnic zamocowanych na ścianie	m		
		(15,0 * 4) - (0,8 * 12)	m	50,400	
				RAZEM	50,400
7	KNR 4-01 d.1 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - w hallu i klatce schodowej	m2		
		{klatka schodowa} 29,61 + 29,56	m2	59,170	
		{klatka schodowa ściana okienna} 2,6 * 0,70 * 2	m2	3,640	
		{Hall} 12,26 - (0,8 * 2,0)	m2	10,660	
				RAZEM	73,470
8	KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m3		
		{pom. nr 1} 0,5 * 1,0 * 2,5	m3	1,250	
		{pom. nr 2} 0,17 * 1,0 * 2,2	m3	0,374	
				RAZEM	1,624
9	KNR 4-01 d.1 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		{pom. nr 2} 4,5 * 3,0	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
10	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		{pom. socjalne przy przedsionku} 3,3 * 3,6	m2	11,880	
		{pom. nr 1} 11,8	m2	11,800	
		{pom. nr 2 tylko pod wyburzoną ścianą} 0,5 * 4,47	m2	2,235	
				RAZEM	25,915
11	d.1 kalk. własna	Oczyszczenie mechaniczne ze starego kleju posadzki PCV.	m2		
		poz.10	m2	25,915	
				RAZEM	25,915

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej	m2		
d.1	0811-07	{przedsionek} 9,8	m2	9,800	
		{hall} 50,0	m2	50,000	
				RAZEM	59,800
13		Zerwanie posadzki cementowej - frezowanie na głębokość do 20 mm	m2		
d.1	kalk. własna	{pom. nr 1} 11,8	m2	11,800	
		{przedsionek} 9,8	m2	9,800	
		{hall} 50,0	m2	50,000	
				RAZEM	71,600
14	KNR 4-01	Rozebranie płyt GK ze ścian	m2		
d.1	0426-04	{korytarze} $(15,2 + 1,76 + 15,2) * 2,95 * 2 - (0,8 * 2,0 * 12)$	m2	170,544	
		{pom. nr 2 ściana drzwiowa} $(7,3 * 2,95)$	m2	21,535	
		{pom. nr 2 ściana okienna} $(7,3 * 2,95) - (1,7 * 1,5 * 2)$	m2	16,435	
		{pom. nr 3+4 ściana okienna i drzwiowa} $(7,28 * 2,95) + (7,28 * 2,95) - [(0,8 * 2,0 * 2) + (2,6 * 1,5 * 2)]$	m2	31,952	
				RAZEM	240,466
15	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m2		
d.1	1205-01	100,0	m2	100,000	
		{sufity korytarze} $27,1 * 2$	m2	54,200	
				RAZEM	154,200
16	KNR 7-12	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2		
d.1	0101-04	$2,9 * 10$	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1	1202-09	{ściany w hall+przedsionek} $70,0 * 3,0$	m2	210,000	
		{sufit hall+przedsionek} 70,0	m2	70,000	
				RAZEM	280,000
2		ROBOTY BUDOWLANE			
18		Zakup, dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej wraz z ramą stalową ocynkowaną metodą ogniową. Wymiary szerokość 2,0 m, głębokość 1,2 m - wycieraczka zagłębiona w posadzce.	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
d.2	2004-01	{zabudowy słupów+podciągów+hydrantów+safelek. inne} 30,0	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
20	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
d.2	2004-01	{hall zabudowa sufitowa z niszą na oświetlenie LED} $(9,81 + 4,95 + 9,81 + 4,95) * (0,4 + 0,2 + 0,3 + 0,2)$	m2	32,472	
				RAZEM	32,472
21	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - okładziny GK na ścianach korytarzy i w pomieszczeniach dydaktycznych	m2		
d.2	202 2027-03	poz. 14	m2	240,466	
				RAZEM	240,466
22	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m2		
d.2	202 2024-03	{pom. nr 3+4} $4,47 * 3,0$	m2	13,410	
				RAZEM	13,410

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. -	m2		
d.2	0303-02	zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej po wykutej ościeżnicy			
		{pom. nr 1+2} 0,9 * 2,2 * 2	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
24	KNR 4-01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem	m3		
d.2	0313-02	bruzd dla belek			
		0,115 * 0,071 * 2	m3	0,016	
				RAZEM	0,016
25	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05				
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w	m2		
d.2	0320-02	ścianach z cegieł - ościeżnica Zamawiającego			
	analogia				
		{pom. nr 1} 0,9 * 2,0	m2	1,800	
		{pom. socjalne} 0,9 * 2,0	m2	1,800	
		{korytarze 1+2} 0,9 * 2,0 * 12	m2	21,600	
				RAZEM	25,200
27	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu	m2		
d.2	0320-03	ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - ościeżnica			
		Zamawiającego			
		{hall drzwi aluminiowe} 1,8 * 2,5 * 2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
28	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w	m2		
d.2	0320-02	ścianach z cegieł			
	analogia				
		{pom. nr 2-3} 0,9 * 2,0	m2	1,800	
		{pom. nr 3-4} 0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	3,600
29	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników Postforming laminowanych	szt.		
d.2	0321-02	ponad 1.5 m - długie na całą szerokość pomieszczenia			
	analogia				
		{pom. nr 1+2+3+4} 4	szt.	4,000	
		{korytarze} 2	szt.	2,000	
				RAZEM	6,000
30	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB - w celu wyrównania	m2		
d.2	0820-03	poziomów podłogi.			
	analogia				
		{pom. nr 2 po wyburzonej ścianie} 0,5 * 4,47	m2	2,235	
				RAZEM	2,235
31	KNR 2-02	Warstwy wygładzające z masy grubości od 10 do 20 mm	m2		
d.2	1115-02	pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. i płytki podłogowe			
		{pom. nr 1} 11,8	m2	11,800	
		{pom. socjalne} 11,80	m2	11,800	
		{hall} 50,0	m2	50,000	
		{przedsionek} 9,8	m2	9,800	
		{próg pom. nr1+2} 0,9 * 0,46	m2	0,414	
				RAZEM	83,814
32	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy	m2		
d.2	1112-05	izolacyjnej rulonowe PCW - kolor do uzgodnienia z			
		Zamawiającym			
		{pom. nr 1} 11,8	m2	11,800	
		{pom. socjalne} 11,80	m2	11,800	
		{pom. nr 2} 0,5 * 4,47	m2	2,235	
				RAZEM	25,835
33	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie	m2		
d.2	1112-09 z.sz.	wykładzin rulonowych - bud.o wysokości 30 m			
	2.11.				
		poz.32	m2	25,835	
				RAZEM	25,835

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - usunięcie warstwy betonu na podeście schodowym w celu wyrównania poziomów Krotność = 2	m2		
		3,14	m2	3,140	
				RAZEM	3,140
35	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	m2		
		poz.34	m2	3,140	
				RAZEM	3,140
36	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.34	m2	3,140	
				RAZEM	3,140
37	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.7	m2	73,470	
				RAZEM	73,470
38	ZKNR C-1 d.2 0309-01	Gruntowanie podłoża gruntem pod izolacje z powłok uszczelniających	m2		
		poz.37	m2	73,470	
				RAZEM	73,470
39	NNRNKB 6 d.2 2802-03 analogia	Licowanie ścian o powierzchni w klatce schodowej płytkami ściennymi gresowymi na zaprawach klejowych - o wymiarach 30x120 cm, w jednym kolorze BETULLA o grubości 10,5 mm z fazowaniem płytek pod kątem 22,5 stopnia w narożnikach wystających - klatka schodowa	m2		
		poz.37	m2	73,470	
				RAZEM	73,470
40	NNRNKB d.2 202 1119-11	(z.IV) Posadzki z płytek gresowych kolor BETULLA o wym. 30x120 cm o grubości 10,5 mm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - współczynnik do RMS=2,0 schody	m2		
		{posadzka parter i stopnie} 14,27	m2	14,270	
		{przedstopień} 1,2 * 0,17 * 20	m2	4,080	
		{posadzka I piętro} 1,9	m2	1,900	
				RAZEM	20,250
41	d.2 kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż listew schodowych z wkładką antypoślizgową	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
42	NNRNKB d.2 202 1119-11 analogia	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek gresowych SERIE EXTRA 723 o wym. 80x80 cm na zaprawie klejowej - hall i przedsionek	m2		
		50,0 + 10,0	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
43	NNRNKB 6 d.2 2802-03 analogia	Licowanie ścian o powierzchni w korytarzach do płytkami ściennymi gresowymi na zaprawach klejowych - o wymiarach 40x80 cm, w jednym kolorze SERIE EXTRA 723 o grubości 10,0 mm z fazowaniem płytek pod kątem 44,5 stopnia w narożnikach wystających - korytarze, hall, przedsionek	m2		
		{korytarze} 15,24 * 0,8 * 4 - (1,0 * 12)	m2	36,768	
		{korytarze ściany szczytowe} 1,78 * 2,98 * 2 - (1,4 * 2)	m2	7,809	
		{hall} (0,7 + 0,2 + 0,3 + 0,2 + 1,3 + 4,02 + 0,24 + 2,41 + 0,69 + 118,5 + 0,2 + 0,3 + 0,2 + 0,78 + 0,22 + 0,71 + 0,71 + 0,20) * 0,8	m2	105,504	
		{przedsionek} 3,475 * 0,8	m2	2,780	
				RAZEM	152,861
44	KNR 2-02 d.2 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach rura fi 50	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,37 + 0,75 + 3,13 + 1,53	m	8,780	
				RAZEM	8,780
45	KNR 2-02 d.2 1208-01 analogia	Balustrady schodowe do belek policzkowych śrubami lub spawane - zgodnie z dokumentacją rysunkową	m		
		3,13 + 1,53	m	4,660	
				RAZEM	4,660
3		ROBOTY MALARSKIE			
46	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2		
		{ściany korytarze} (15,22 * 2,2 * 4) - (1,2 * 0,9 * 12)	m2	120,976	
		{ściany pomieszczenia nr 1 + dydaktyczne} (3,27 + 3,59 + 7,31 + 4,47 + 3,53 + 4,47 + 3,55 + 4,47) * 2 * 2,98 - (2,66 * 1,5 * 4)	m2	190,614	
		{ściany hall} (3,66 + 0,73 + 0,22 + 0,30 + 0,22 + 1,18 + 9,81 + 1,38 + 0,22 + 0,30 + 0,22 + 0,80 + 0,71) * 2,98 - [(1,7 * 2,5) + (0,8 * 2,0)]	m2	53,005	
		{słupy i podciągi hall} (0,3 * 2,98 * 8) + (9,37 + 0,6 * 3)	m2	18,322	
		{przedsionek} (2,7 + 3,47) * 2 * 2,98 - (1,7 * 2,2 * 2)	m2	29,293	
				RAZEM	412,210
47	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		{sufity hall+przedsionek} 50,0 + 9,8	m2	59,800	
		{sufity korytarze} 27,1 + 27,1	m2	54,200	
		{pom. nr 1} 11,8	m2	11,800	
		{sufit klatka schodowa} 14,20	m2	14,200	
				RAZEM	140,000
48	KNR K-04 d.3 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		poz.46	m2	412,210	
				RAZEM	412,210
49	KNR K-04 d.3 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.47	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
50	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. KOLOR NCS 0500-N	m2		
		{ściany korytarze} (15,22 * 1,3 * 4) - (1,2 * 0,9 * 12)	m2	66,184	
		{ściany pomieszczenia dydaktyczne} (3,27 + 3,59 + 7,31 + 4,47 + 3,53 + 4,47 + 3,55 + 4,47) * 2 * 2,98 - (2,66 * 1,5 * 4)	m2	190,614	
		{ściany hall} (3,66 + 0,73 + 0,22 + 0,30 + 0,22 + 1,18 + 9,81 + 1,38 + 0,22 + 0,30 + 0,22 + 0,80 + 0,71) * 2,98 - [(1,7 * 2,5) + (0,8 * 2,0)]	m2	53,005	
		{słupy i podciągi hall} (0,3 * 2,98 * 8) + (9,37 + 0,6 * 3)	m2	18,322	
		{przedsionek} (2,7 + 3,47) * 2 * 2,98 - (1,7 * 2,2 * 2)	m2	29,293	
				RAZEM	357,418
51	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. KOLOR NCS S 2500-N	m2		
		{korytarze} 15,42 * 0,85 * 4	m2	52,428	
				RAZEM	52,428
52	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufity KOLOR NCS S 2500-N - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.47	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
53	KNR 4-01 d.3 1205-03	Układanie tapet gładkich na styk - FOTOTAPETA o wymiarach długość ok.4,7m i wysokość około 2,0 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		SUFITY PODWIESZANE			
54	d.4 kalk. własna	(z.V) Sufity podwieszane TYP A o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości pokryty powłoką z obu stron o wymiarach 60x60 cm grubość 20 mm. Reakcja na ogień A2-s1, d0. Kolor White Froxy wg próbnika Ecophon NCS S 0500-N.	m2		
		{pom. nr 2,3 i 4} 32,7 + 15,8 + 15,8	m2	64,300	
				RAZEM	64,300
55	d.4 kalk. własna	(z.V) Sufity podwieszane TYP B o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości pokryty powłoką z obu stron o długości 120 i 120 cm grubość 40 mm. Reakcja na ogień A2-s1, d0. Kolor White Froxy wg próbnika Ecophon NCS S 0500-N. Paneli 28 szt.	szt		
		{korytarze i hall} 28	szt	28,000	
				RAZEM	28,000
5		LOGOTYP, ZABUDOWA PRZEPIERZENIE, ZABUDOWA DO SEGREGACJI ŚMIECI			
56	d.5 kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż. LOGOTYP OŚRODEK SZKOLENIOWY RATOWNICTWA MORSKIEGO	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
57	d.5 kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż. Zabudowa ażurowa przepierzenie z płyty meblowej fornirowanej wykonane zgodnie z aranzacją i dokumentacją rysunkową	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
58	d.5	Wykonanie, dostawa i montaż. Zabudowa do segregacji śmieci wykonane zgodnie z aranzacją i dokumentacją rysunkową	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il wyk.
1	robocizna	r-g	2 693,6403	0,00	0,00	2 693,6403
RAZEM					0,00	

Słownie: *zero i 00/100 zł*

Szczegółowe zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	k0103	frezarka do betonu elektr.-ręczna				
		pozycja kosztorysu 11	m-g	4,9239	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 12	m-g	11,3620	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 13	m-g	13,6040	0,00	0,00
		RAZEM	m-g	29,8899	0,00	0,00
2	34000	wyciąg				
		pozycja kosztorysu 19	m-g	0,7500	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 20	m-g	0,8118	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 21	m-g	6,0117	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 22	m-g	0,5364	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 23	m-g	1,0296	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 24	m-g	0,0557	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 25	m-g	0,0800	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 26	m-g	2,2680	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 27	m-g	0,8100	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 28	m-g	0,3240	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 29	m-g	0,8400	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 31	m-g	0,1006	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 32	m-g	0,1473	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 35	m-g	0,0006	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 36	m-g	0,0314	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 37	m-g	2,9388	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 38	m-g	0,0073	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 39	m-g	2,2041	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 40	m-g	1,0287	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 42	m-g	1,5240	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 43	m-g	4,5858	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 44	m-g	0,1756	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 45	m-g	0,0932	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 46	m-g	0,1649	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 47	m-g	0,0280	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 48	m-g	11,5419	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 49	m-g	3,9200	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 54	m-g	0,6430	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 55	m-g	0,2800	0,00	0,00
		RAZEM	m-g	42,9323	0,00	0,00
3	39599	środek transportowy				
		pozycja kosztorysu 19	m-g	0,4950	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 20	m-g	0,5358	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 21	m-g	3,8475	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 22	m-g	0,3889	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 31	m-g	0,1257	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 32	m-g	0,1059	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 35	m-g	0,0009	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 36	m-g	0,0314	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 38	m-g	0,0073	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 39	m-g	2,9388	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 40	m-g	1,6565	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 42	m-g	2,4540	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 43	m-g	6,1144	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 45	m-g	0,0466	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 46	m-g	0,2473	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 47	m-g	0,0420	0,00	0,00

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		pozycja kosztorysu 48	m-g	3,2977	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 49	m-g	1,1200	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 50	m-g	0,1072	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 51	m-g	0,0157	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 52	m-g	0,0420	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 54	m-g	0,6430	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 55	m-g	0,2800	0,00	0,00
		RAZEM	m-g	24,5437	0,00	0,00
4	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna				
		pozycja kosztorysu 23	m-g	0,1980	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 29	m-g	0,2400	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 37	m-g	2,9388	0,00	0,00
		RAZEM	m-g	3,3768	0,00	0,00
5		cykliniarka do betonu				
		pozycja kosztorysu 34	m-g	31,4000	0,00	0,00
6	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A				
		pozycja kosztorysu 45	m-g	2,0970	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Szczegółowe zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
1	1560200	folia polietylenowa						
		pozycja kosztorysu 1	m2	39,1629	109,700 m2	0,357 m2/m2	0,00	0,00
2	0000000	materiały pomocnicze						
		pozycja kosztorysu 1	zł		109,700 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 2	zł		250,000 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 17	zł		280,000 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 19	zł		30,000 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 20	zł		32,472 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 21	zł		240,466 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 22	zł		13,410 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 23	zł		3,960 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 27	zł		9,000 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 29	zł		6,000 szt.	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 30	zł		2,235 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 31	zł		83,814 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 32	zł		25,835 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 33	zł		25,835 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 35	zł		3,140 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 36	zł		3,140 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 37	zł		73,470 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 40	zł		20,250 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 42	zł		60,000 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 44	zł		8,780 m	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 45	zł		4,660 m	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 46	zł		412,210 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 47	zł		140,000 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 49	zł		140,000 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 50	zł		357,418 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 51	zł		52,428 m2	1,5 %		0,00

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
		pozycja kosztorysu 52	zł		140,000 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 53	zł		1,000 szt	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 54	zł		64,300 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 55	zł		28,000 szt	1,5 %		0,00
		RAZEM	zł	0,0000				0,00
3	9999999	Materiały pomocnicze (od M)						
		pozycja kosztorysu 24	zł		0,016 m3	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 25	zł		4,000 m	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 26	zł		25,200 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 28	zł		3,600 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 38	zł		73,470 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 39	zł		73,470 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 43	zł		152,861 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 48	zł		412,210 m2	1,5 %		0,00
		RAZEM	zł	0,0000				0,00
4	1343799	wkręty do płyt gipsowych						
		pozycja kosztorysu 19	kg	1,0410	30,000 m2	0,0347 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 20	kg	1,1268	32,472 m2	0,0347 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	2,1678			0,00	0,00
5	6803599	kołki do wstrzeliwania						
		pozycja kosztorysu 19	szt	121,8000	30,000 m2	4,06 szt/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 20	szt	131,8363	32,472 m2	4,06 szt/m2	0,00	0,00
		RAZEM	szt	253,6363			0,00	0,00
6		wycieraczka szczotkowa opis zgodny z ST						
		pozycja kosztorysu 18	szt	1,0000	1,000 szt	1 szt/szt	0,00	0,00
7		rama stalowa ocynkowana metodą ogniową 2,0x1,2 m						
		pozycja kosztorysu 18	szt	1,0000	1,000 szt	1 szt/szt	0,00	0,00
8	2650299	tekura dwuwarstwowa falista						
		pozycja kosztorysu 2	m2	262,5000	250,000 m2	1,05 m2/m2	0,00	0,00
9		taśma klejąca						
		pozycja kosztorysu 2	m	625,0000	250,000 m2	2,5 m/m2	0,00	0,00
10	202x096	płyty gipsowo-kartonowe Rigips						
		pozycja kosztorysu 21	m2	247,6800	240,466 m2	1,03 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 22	m2	27,6246	13,410 m2	2,06 m2/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m2	275,3046			0,00	0,00
11	202x102	profile UW						
		pozycja kosztorysu 21	m	170,7309	240,466 m2	0,71 m/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 22	m	9,5211	13,410 m2	0,71 m/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m	180,2520			0,00	0,00
12	202x103	profile CW						
		pozycja kosztorysu 21	m	442,4574	240,466 m2	1,84 m/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 22	m	24,6744	13,410 m2	1,84 m/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m	467,1318			0,00	0,00
13	202x104	wkręty						

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
		pozycja kosztorysu 21	szt	2 693,219 2	240,466 m2	11,2 szt/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 22	szt	328,5450	13,410 m2	24,5 szt/m2	0,00	0,00
		RAZEM	szt	3 021,764 2			0,00	0,00
14	202x098	łączniki rozporowe kpl.						
		pozycja kosztorysu 21	szt	367,9130	240,466 m2	1,53 szt/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 22	szt	20,5173	13,410 m2	1,53 szt/m2	0,00	0,00
		RAZEM	szt	388,4303			0,00	0,00
15	202x099	masa szpachlowa - sucha mieszanka						
		pozycja kosztorysu 21	kg	105,8050	240,466 m2	0,44 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 22	kg	11,9349	13,410 m2	0,89 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	117,7399			0,00	0,00
16	202x100	taśma spoinowa						
		pozycja kosztorysu 21	m	343,8664	240,466 m2	1,43 m/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 22	m	39,6936	13,410 m2	2,96 m/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m	383,5600			0,00	0,00
17	202x101	taśma uszczelniająca						
		pozycja kosztorysu 21	m2	278,9406	240,466 m2	1,16 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 22	m2	15,5556	13,410 m2	1,16 m2/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m2	294,4962			0,00	0,00
18	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65%						
		pozycja kosztorysu 17	kg	6,1600	280,000 m2	0,022 kg/m2	0,00	0,00
19	1720200	wapno suchogaszone						
		pozycja kosztorysu 17	t	0,2464	280,000 m2	0,00088 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 23	t	0,0141	3,960 m2	0,00356 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 37	t	0,4849	73,470 m2	0,0066 t/m2	0,00	0,00
		RAZEM	t	0,7454			0,00	0,00
20	1800199	cegła budowlana pełna						
		pozycja kosztorysu 23	szt	192,4560	3,960 m2	48,6 szt/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 24	szt	6,4160	0,016 m3	401 szt/m3	0,00	0,00
		RAZEM	szt	198,8720			0,00	0,00
21	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków						
		pozycja kosztorysu 23	t	0,0253	3,960 m2	0,00638 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 24	t	0,0017	0,016 m3	108*0,001 = 0,108 t/m3	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 27	t	0,0311	9,000 m2	0,00345 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 29	t	0,0518	6,000 szt.	0,00863 t/szt.	0,00	0,00
		RAZEM	t	0,1098			0,00	0,00
22	1601808	piasek do betonów zwykłych						

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
		pozycja kosztorysu 17	m3	0,2800	280,000 m2	0,001 m3/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 23	m3	0,1267	3,960 m2	0,032 m3/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 24	m3	0,0045	0,016 m3	0,28 m3/m3	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 26	m3	0,2016	25,200 m2	0,008 m3/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 27	m3	0,0720	9,000 m2	0,008 m3/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 28	m3	0,0288	3,600 m2	0,008 m3/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 29	m3	0,1320	6,000 szt.	0,022 m3/szt.	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 37	m3	1,9543	73,470 m2	0,0266 m3/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m3	2,7999			0,00	0,00
23	0000007	Drewno na stemple budowlane						
		pozycja kosztorysu 24	m3	0,0013	0,016 m3	0,081 m3/m3	0,00	0,00
24	0000001	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm						
		pozycja kosztorysu 24	m3	0,0009	0,016 m3	0,056 m3/m3	0,00	0,00
25	0000006	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm						
		pozycja kosztorysu 24	m3	0,0019	0,016 m3	0,117 m3/m3	0,00	0,00
26	0000020	Gwoździe budowlane gołe						
		pozycja kosztorysu 24	kg	0,0429	0,016 m3	2,68 kg/m3	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 30	kg	0,4470	2,235 m2	0,2 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	0,4899			0,00	0,00
27	0000022	Klamry ciesielskie						
		pozycja kosztorysu 24	szt	0,0750	0,016 m3	4,69 szt/m3	0,00	0,00
28	0000033	Nadproża prefabrykowane						
		pozycja kosztorysu 25	szt	4,0000	4,000 m	1 szt/m	0,00	0,00
29	1750803	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm						
		pozycja kosztorysu 19	m2	31,5000	30,000 m2	1,05 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 20	m2	34,0956	32,472 m2	1,05 m2/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m2	65,5956			0,00	0,00
30	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075						
		pozycja kosztorysu 19	szt	21,6000	30,000 m2	0,72 szt/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 20	szt	23,3798	32,472 m2	0,72 szt/m2	0,00	0,00
		RAZEM	szt	44,9798			0,00	0,00
31	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075						
		pozycja kosztorysu 19	kg	79,2000	30,000 m2	2,64 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 20	kg	85,7261	32,472 m2	2,64 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	164,9261			0,00	0,00
32	1740103	gips budowlany szpachlowy						

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
		pozycja kosztorysu 19	t	0,0396	30,000 m2	0,00132 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 20	t	0,0429	32,472 m2	0,00132 t/m2	0,00	0,00
		RAZEM	t	0,0825			0,00	0,00
33	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm						
		pozycja kosztorysu 19	m2	67,9200	30,000 m2	2,264 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 20	m2	73,5166	32,472 m2	2,264 m2/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m2	141,4366			0,00	0,00
34	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm						
		pozycja kosztorysu 20	m2	1,1073	32,472 m2	0,0341 m2/m2	0,00	0,00
35	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"						
		pozycja kosztorysu 26	t	0,0869	25,200 m2	3,45*0,00 1 = 0,00345 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 28	t	0,0124	3,600 m2	3,45*0,00 1 = 0,00345 t/m2	0,00	0,00
		RAZEM	t	0,0994			0,00	0,00
36		ościeżnica drzewiowa regulowana obejmująca mur						
		pozycja kosztorysu 28	m2	2,0016	3,600 m2	0,556 m2/m2	0,00	0,00
37		parapety z Postformingu o szerokości zgodnie aranżacją						
		pozycja kosztorysu 29	szt	6,0000	6,000 szt.	1 szt/szt.	0,00	0,00
38	202x050	preparat gruntujący						
		pozycja kosztorysu 35	dm3	0,6594	3,140 m2	0,21 dm3/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 46	dm3	181,3724	412,210 m2	0,22 * 2 = 0,44 dm3/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 47	dm3	29,4000	140,000 m2	0,21 dm3/m2	0,00	0,00
		RAZEM	dm3	211,4318			0,00	0,00
39	202x047	zaprawa wyrównująca - sucha mieszanka						
		pozycja kosztorysu 36	kg	24,4920	3,140 m2	7,8 kg/m2	0,00	0,00
40	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm						
		pozycja kosztorysu 19	m2	1,0230	30,000 m2	0,0341 m2/m2	0,00	0,00
41	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25						
		pozycja kosztorysu 37	t	0,3820	73,470 m2	0,0052 t/m2	0,00	0,00
42	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm						
		pozycja kosztorysu 37	szt.	2,2041	73,470 m2	0,03 szt./m2	0,00	0,00
43	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema'						

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
		pozycja kosztorysu 37	szt	2,2041	73,470 m2	0,03 szt/m2	0,00	0,00
44	0000018	Grunt						
		pozycja kosztorysu 38	kg	15,4287	73,470 m2	0,21 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 48	kg	61,8315	412,210 m2	0,15 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	77,2602			0,00	0,00
45	0000044	Płytki gresowe barwione w masie o wymiarach 30x120 cm, w kolorze BETULLA, grubość 10,5 mm						
		pozycja kosztorysu 39	m2	77,1435	73,470 m2	1,05 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 40	m2	42,5250	20,250 m2	1,05 * 2 = 2,1 m2/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m2	119,6685			0,00	0,00
46	0000055	Spoina uelastyczniona opak. 5 kg - kolor jaśmin 130 mape						
		pozycja kosztorysu 39	kg	14,6940	73,470 m2	0,20 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 40	kg	8,1000	20,250 m2	0,20 * 2 = 0,4 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	22,7940			0,00	0,00
47	0000055	Spoina uelastyczniona opak. 5 kg - kolor czarny 120 mape						
		pozycja kosztorysu 39	kg	14,6940	73,470 m2	0,20 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 40	kg	8,1000	20,250 m2	0,20 * 2 = 0,4 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	22,7940			0,00	0,00
48	2520199	plytki gresowe w kolorze SERIE EXTRA 723 o wymiarach 80x80 cm i grubości 10,0 mm klasa ścieralności R10/B						
		pozycja kosztorysu 42	m2	61,8000	60,000 m2	1,03 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 43	m2	157,4468	152,861 m2	1,03 m2/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m2	219,2468			0,00	0,00
49	202x034	zaprawa klejowa - sucha mieszanka						
		pozycja kosztorysu 39	kg	468,7386	73,470 m2	6,38 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 40	kg	292,3047	20,250 m2	7,2174 * 2 = 14,4348 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 42	kg	433,0440	60,000 m2	7,2174 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 43	kg	975,2532	152,861 m2	6,38 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	2 169,340 5			0,00	0,00
50	2380015	spoina w kolorze MANATTAN mape						
		pozycja kosztorysu 42	m2	24,0000	60,000 m2	0,4 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 43	m2	61,1444	152,861 m2	0,4 m2/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m2	85,1444			0,00	0,00

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
51		listwa aluminiowa pomalowana na kolor RAL 9006						
		pozycja kosztorysu 43	m	152,8610	152,861 m ²	1 m/m ²	0,00	0,00
52	1740103	gips szpachlowy						
		pozycja kosztorysu 48	t	1,3356	412,210 m ²	0,00324 t/m ²	0,00	0,00
53	3900701	Fototapeta o wymiarach długość ok.4,7m i wysokość około 2,0 m - wzór do uzgodnienia z Zamawiającym						
		pozycja kosztorysu 53	szt	1,0000	1,000 szt	1,0 szt/szt	0,00	0,00
54	1551100	klej na bazie pochodnych celulozy						
		pozycja kosztorysu 53	kg	0,0420	1,000 szt	0,042 kg/szt	0,00	0,00
55	1512900	szpachłówka olejno-żywiczna na tynki biała						
		pozycja kosztorysu 53	dm ³	0,2610	1,000 szt	0,261 dm ³ /szt	0,00	0,00
56	k400055	gładź szpachlowa						
		pozycja kosztorysu 49	t	0,4648	140,000 m ²	0,00332 t/m ²	0,00	0,00
57	k400003	środek gruntujący						
		pozycja kosztorysu 49	dm ³	21,0000	140,000 m ²	0,15 dm ³ /m ²	0,00	0,00
58	1510899	farba emulsyjna kolor NCS 0500-N						
		pozycja kosztorysu 50	dm ³	103,3295	357,418 m ²	0,2891 dm ³ /m ²	0,00	0,00
59	1320199	pochwyty stalowe fi 50						
		pozycja kosztorysu 44	kg	35,1200	8,780 m	4 kg/m	0,00	0,00
60	2380807	zaprawa cementowa m. 80						
		pozycja kosztorysu 44	m ³	0,0088	8,780 m	0,001 m ³ /m	0,00	0,00
61	1511599	farba proszkowa - kolor czarny RAL 9005						
		pozycja kosztorysu 44	dm ³	0,2897	8,780 m	0,017+0,016 = 0,033 dm ³ /m	0,00	0,00
62	1320199	balustrady zgodna z aranżacją						
		pozycja kosztorysu 45	kg	51,2600	4,660 m	11 kg/m	0,00	0,00
63	1511599	farba proszkowa - kolor czarny RAL 9005						
		pozycja kosztorysu 45	dm ³	2,0970	4,660 m	0,23+0,22 = 0,45 dm ³ /m	0,00	0,00
64	1330299	elektrody						
		pozycja kosztorysu 45	kg	0,2796	4,660 m	0,06 kg/m	0,00	0,00
65	1510899	farba emulsyjna kolor NCS S 2500-N						
		pozycja kosztorysu 51	dm ³	15,1569	52,428 m ²	0,2891 dm ³ /m ²	0,00	0,00
66		LISTWA SCHODOWA Z WKŁADKĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ						
		pozycja kosztorysu 41	szt	20,0000	20,000 szt	1 szt/szt	0,00	0,00
67	1502110	farba emulsyjna KOLOR NCS S 2500-N						
		pozycja kosztorysu 52	dm ³	40,4740	140,000 m ²	0,2891 dm ³ /m ²	0,00	0,00

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
68	202x019	plyty z wełny szklanej 3 generacji z powłoką obustronną o wym. 120x120x4 cm						
		pozycja kosztorysu 55	szt.	28,0000	28,000 szt	1 szt./szt	0,00	0,00
69		wszystkie materiały potrzebne do montażu zgodnie z zaleceniem producenta						
		pozycja kosztorysu 55	szt	28,0000	28,000 szt	1 szt./szt	0,00	0,00
70	202x019	plyty z wełny szklanej 3 generacji z powłoką obustronną o wym. 60x60x2 cm						
		pozycja kosztorysu 54	m2	64,3000	64,300 m2	1 m2/m2	0,00	0,00
71		wszystkie materiały potrzebne do montażu zgodnie z zaleceniem producenta do sufitu modułowego						
		pozycja kosztorysu 54	szt	64,3000	64,300 m2	1 szt/m2	0,00	0,00
72		LOGO OSRM						
		pozycja kosztorysu 56	szt	3,0000	3,000 szt	1 szt./szt	0,00	0,00
73		zabudowa ażurowa przepierzenie w hall						
		pozycja kosztorysu 57	szt	2,0000	2,000 szt	1 szt./szt	0,00	0,00
74		zabudowa do segregacji śmieci						
		pozycja kosztorysu 58	szt	1,0000	1,000 szt	1 szt./szt	0,00	0,00
75	1550900	masa wygładzająca pod posadzki z tworzyw sztucznych						
		pozycja kosztorysu 31	kg	129,0736	83,814 m2	1,54 kg/m2	0,00	0,00
76	1563199	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym						
		pozycja kosztorysu 32	m2	28,1602	25,835 m2	1,09 m2/m2	0,00	0,00
77	1551001	klej winylowy						
		pozycja kosztorysu 32	kg	15,5010	25,835 m2	0,6 kg/m2	0,00	0,00
78	1562700	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego						
		pozycja kosztorysu 33	kg	0,7751	25,835 m2	0,03 kg/m2	0,00	0,00
79	2650299	plyty OSB						
		pozycja kosztorysu 30	m2	2,3468	2,235 m2	1,05 m2/m2	0,00	0,00
RAZEM								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł