

PRZEDMIAR ROBÓT Zał. nr 9 do SIWZ

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4	Tynkowanie
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w budynku głównym i obiekcie dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi.
ADRES INWESTYCJI: 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, ul. Henryka Pobożnego 11
NAZWA INWESTORA: AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA: 70-500 SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 1-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

REMONTOWO-BUDOWLANA WIESŁAW ROSZATYCKI

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BUDYNEK GŁÓWNY 1 W POMIESZCZENIU NR 174, 175A, 176			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Przykrycie folią okien i stolarki drzwiowej	m2		
d.1.1	1216-01	analogia			
		{pom. nr 174} 100	m2	100,000	
		{pom. nr 176} 100	m2	100,000	
				RAZEM	200,000
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
d.1.1	0701-05				
		{pom. nr 174} 30	m2	30,000	
		{pom. 176} 50	m2	50,000	
				RAZEM	80,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-04				
		{pom. nr 174} 3	szt.	3,000	
		{pom. nr 176} 3	szt.	3,000	
				RAZEM	6,000
4	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - rozbiórka sufitu podwieszanego w pomieszczeniu nr 176. Współczynnik do R=0,5	m2		
d.1.1	202 2702-01	analogia			
		{pom. nr 176} 58,33	m2	58,330	
				RAZEM	58,330
5	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na ścianach na rusztach drewnianych - demontaż paneli boazeryjnych ściennych. Współczynnik do R=0,5	m2		
d.1.1	2005-02	analogia			
		{pom. nr 176} [(6,03 + 9,75) * 2 * 4,2] + (6,03 * 4,20) + (3,0 * 4,20)	m2	170,478	
				RAZEM	170,478
6	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - rozbiórka ścianek GK. Współczynnik do R=0,5	m2		
d.1.1	2010-04	analogia			
		{Pom. nr 174} (3,56 + 1,18 + 0,57 + 1,50) * 4,20	m2	28,602	
		{pom. nr 176} (6,03 + 3,0) * 4,20	m2	37,926	
				RAZEM	66,528
7	KNR 4-01	Wywóz gruzu i okien po demontażu	m3		
d.1.1	0108-01	analogia			
		poz.2 * 0,02	m3	1,600	
		poz.4 * 0,04	m3	2,333	
		poz.6 * 0,12	m3	7,983	
				RAZEM	11,916
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy następny 1 km	m3		
d.1.1	0108-16	Krotność = 10			
		poz.7	m3	11,916	
				RAZEM	11,916
9		Opłata wysypiskowa	m3		
d.1.1					
		poz.8	m3	11,916	
				RAZEM	11,916
1.2		WYMIANA WYKŁADZINY PCV I DYWANOWEJ			
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.1.2	0818-05				
		{pom. nr 174 dziekan} 29,0	m2	29,000	
		{pom. nr 174 dziekanat} (6,03 + 3,29) * 2	m2	18,640	
		{magazynek} 8,69	m2	8,690	
		{pom. nr 174 biuro} 19,15	m2	19,150	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{korytarz} 11,14	m2	11,140	
		{pom. nr 175} 26,31	m2	26,310	
		{pom. nr 175A} (6,03 + 3,56) * 2	m2	19,180	
		{pom. nr 176} 58,33	m2	58,330	
				RAZEM	190,440
11	d.1.2 kalk. własna	Usunięcie mechaniczne starej warstwy kleju	m2		
		poz.10	m2	190,440	
				RAZEM	190,440
12	d.1.2 kalk. własna	Uzupełnienie cokolików z mas szpachlowych - miejsca tynku po listwach cokołowych	m		
		{pom. nr 174 dziekan} 0,56 + 4,55 + 6,20 + 4,93 + 5,40	m	21,640	
		{pom. nr 174 dziekanat} 6,03 + 3,29 + 3,03 + 3,29	m	15,640	
		{magazynek} 1,50 + 1,50 + 5,70 + 5,7	m	14,400	
		{pom. nr 174 biuro} 3,39 + 6,59 + 3,39 + 6,59	m	19,960	
		{korytarz} 9,76 + 1,20 + 9,76 + 1,20	m	21,920	
		{pom. nr 175} 4,77 + 5,51 + 4,77 + 5,51	m	20,560	
		{pom. nr 175A} 6,03 + 3,56 + 6,03 + 3,56	m	19,180	
		{pom. nr 176} 9,75 + 5,99 + 9,75 + 5,99	m	31,480	
				RAZEM	164,780
13	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.10	m2	190,440	
				RAZEM	190,440
14	KNR 2-02 d.1.2 1115-02	Warstwy wygładzające z masy z włóknami mineralnymi grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.13	m2	190,440	
				RAZEM	190,440
15	KNR 2-02 d.1.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Kolor jak w ST	m2		
		{magazynek} 1,50 + 1,50 + 5,70 + 5,7	m2	14,400	
		{korytarz} 9,76 + 1,20 + 9,76 + 1,20	m2	21,920	
		{pom. nr 176} 9,75 + 5,99 + 9,75 + 5,99	m2	31,480	
				RAZEM	67,800
16	KNR 2-02 d.1.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PCV	m2		
		poz.15	m2	67,800	
				RAZEM	67,800
17	KNR 2-02 d.1.2 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu wywinięte z wykładziny na wysokość 10 cm - w kolorze posadzki	m		
		{magazynek} 1,50 + 1,50 + 5,70 + 5,7	m	14,400	
		{korytarz} 9,76 + 1,20 + 9,76 + 1,20	m	21,920	
		{pom. nr 176} 9,75 + 5,99 + 9,75 + 5,99	m	31,480	
				RAZEM	67,800
18	KNR 2-02 d.1.2 1112-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dywanowa kolor zgodny z ST	m2		
		{pom. nr 174 dziekan} 0,56 + 4,55 + 6,20 + 4,93 + 5,40	m2	21,640	
		{pom. nr 174 dziekanat} 6,03 + 3,29 + 3,03 + 3,29	m2	15,640	
		{pom. nr 174 biuro} 3,39 + 6,59 + 3,39 + 6,59	m2	19,960	
		{pom. nr 175} 4,77 + 5,51 + 4,77 + 5,51	m2	20,560	
		{pom. nr 175A} 6,03 + 3,56 + 6,03 + 3,56	m2	19,180	
				RAZEM	96,980
19	KNR 2-02 d.1.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z wykładziny dywanowej obszywanej - klejone o wysokości 6cm.	m		
		{pom. nr 174 dziekan} 0,56 + 4,55 + 6,20 + 4,93 + 5,40	m	21,640	
		{pom. nr 174 dziekanat} 6,03 + 3,29 + 3,03 + 3,29	m	15,640	
		{pom. nr 174 biuro} 3,39 + 6,59 + 3,39 + 6,59	m	19,960	
		{pom. nr 175} 4,77 + 5,51 + 4,77 + 5,51	m	20,560	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{pom. nr 175A} 6,03 + 3,56 + 6,03 + 3,56	m	19,180	
				RAZEM	96,980
20	KNR 13-23	Wymiana elementów ościeżnic - próg z listwy mosiężnej o szerokości 30mm mocowana przy pomocy wrętów	szt.		
d.1.2	0601-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
d.1.2	0108-13	poz.10 * 0,005	m3	0,952	
				RAZEM	0,952
22	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m3		
d.1.2	0108-16	Krotność = 10 poz.21	m3	0,952	
				RAZEM	0,952
23		Oplata wysypiskowa i utylizacja	m3		
d.1.2		poz.22	m3	0,952	
				RAZEM	0,952
1.3		ROBOTY MALARSKIE I MURARSKIE			
24	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.3	0716-02	poz.2 {pom. nr 176 naprawa po boazerii 50%} 134,04 * 0,5	m2 m2	80,000 67,020	
				RAZEM	147,020
25	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - wyrównanie narożnika skośnego.	m2		
d.1.3	0306-03	{pom. 174 dziekan} (0,58 + 0,55) * 4,2	m2	4,746	
				RAZEM	4,746
26	KNR 4-01	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowej - zamurowanie otworów drzwiowych.	m2		
d.1.3	0305-05	{pom. nr 174+176} 1,0 * 2,2 * 2 * 2	m2	8,800	
				RAZEM	8,800
27	KNR-W 2-02	Obudowa pionów C.O. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
d.1.3	2004-01	(0,2 + 0,3 + 0,2) * 4,2 * 5	m2	14,700	
				RAZEM	14,700
28	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1.3	1204-08	{pom. nr 174 dziekan} (4,96 + 5,82) * 2 * 4,20	m2	90,552	
		{magazynek} (5,57 + 1,5) * 2 * 4,20	m2	59,388	
		{pom. nr 174 dziekanat} (3,50 + 5,93) * 2 * 4,20	m2	79,212	
		{pom. nr 174} (6,03 + 3,88) * 2 * 4,20	m2	83,244	
		{pom. nr 175} (4,82 + 5,51) * 2 * 4,20	m2	86,772	
		{pom. nr 175A} (4,82 + 3,56) * 2 * 4,20	m2	70,392	
		{pom. nr 176} (6,03 + 9,75) * 2 * 4,20	m2	132,552	
		{korytarz wewnątrz} (9,64 + 1,20) * 2 * 4,20	m2	91,056	
				RAZEM	693,168
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.1.3	202 1134-02	Krotność = 2 poz.28	m2	693,168	
				RAZEM	693,168
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.1.3	202 1134-01	Krotność = 2			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{pom. nr 174 dziekanat+dziekan} 59,28	m2	59,280	
		{magazynek} 8,91	m2	8,910	
		{pom. nr 174} 18,50	m2	18,500	
		{pom. nr 175} 26,31	m2	26,310	
		{pom. nr 175A} 17,00	m2	17,000	
		{pom. nr 176} 58,33	m2	58,330	
		{korytarz wew.} 12,24	m2	12,240	
				RAZEM	200,570
31	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
d.1.3	0815-04	z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych			
		{pom. nr 174 dziekan} (4,96 + 5,82) * 2 * 4,20	m2	90,552	
		{magazynek} (5,57 + 1,5) * 2 * 4,20	m2	59,388	
		{pom. nr 174 dziekanat} (3,50 + 5,93) * 2 * 4,20	m2	79,212	
		{pom. nr 176} (6,03 + 9,75) * 2 * 4,20	m2	132,552	
				RAZEM	361,704
32	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z	m2		
d.1.3	0815-06	elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych			
		{pom. nr 174 dziekanat+dziekan} 59,28	m2	59,280	
		{magazynek} 8,91	m2	8,910	
		{pom. nr 176} 58,33	m2	58,330	
				RAZEM	126,520
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych	m2		
d.1.3	1204-02	tynków wewnętrznych ścian - kolor do ustalenia z			
		Zamawiającym			
		poz.29	m2	693,168	
				RAZEM	693,168
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych	m2		
d.1.3	1204-01	tynków wewnętrznych sufitów na kolor biały			
		poz.30	m2	200,570	
				RAZEM	200,570
35	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i	m		
d.1.3	1212-27	gazowych o średnicy do 50 mm			
		4,2 * 2 * 5	m	42,000	
				RAZEM	42,000
1.4		ŚCIANKI DZIAŁOWE W POMIESZCZENIU NR 174			
36	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na	m2		
d.1.4	2003-04	rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem			
		obustronnym dwuwarstwowo 100-02			
		{pom. nr 174 dziekan} (6,58 + 0,5) * 4,20	m2	29,736	
				RAZEM	29,736
37	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane dwukrotnie malowane	szt.		
d.1.4	1016-01	fabrycznie regulowane obejmujące mur - kolor i wzór do			
	analogia	uzgodnienia z Zamawiającym			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne	m2		
d.1.4	1017-01	pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone -			
	analogia	kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym			
		0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
2		BUDYNEK GŁÓWNY NR 2 POMIESZCZENIA 04, 04A, 14, 244, 326+327 i korytarz poziom -1			
2.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
39	KNR 4-01	Przykrycie folią okien i stolarki drzwiowej	m2		
d.2.1	1216-01	analogia			
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
40	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-	m2		
d.2.1	0701-05	wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni			
		odbcia ponad 5 m2 - zakłada się 50% odbicia tynków			
		{pom. nr 326+327} (5,28 + 2,83 + 2,67 + 2,67 + 2,94 +	m2	52,164	
		5,28 + 5,93) * 3,78 * 0,5			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	52,164
41	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.2.1	0818-05				
		{04+04A+14+136+136A+244+326+327} 24,0 + 26,0 + 12,5 + 14,8 + 26,8 + 31,0	m2	135,100	
				RAZEM	135,100
42	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego lub listew drewnianych przypodłogowych.	m		
d.2.1	0804-08				
		{korytarz 0.1.67} (40,86 + 1,86) * 2 - [(0,8 * 6) + (1,36 * 5)]	m	73,840	
		{pom. nr 136+136A} (5,01 + 2,69 + 5,01 + 2,51) * 2	m	30,440	
				RAZEM	104,280
43		Zerwanie posadzki cementowej - frezowanie na głębokość 20 mm	m2		
d.2.1	kalk. własna				
		{korytarz 0.1.67} 96,91	m2	96,910	
				RAZEM	96,910
44	KNR 4-01	Wywóz gruzu i okien po demontażu	m3		
d.2.1	0108-01				
	analogia				
		poz.40 * 0,02	m3	1,043	
		poz.41 * 0,01	m3	1,351	
		poz.42 * 0,1 * 0,02	m3	0,209	
		poz.43 * 0,02	m3	1,938	
				RAZEM	4,541
45	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy następny 1 km	m3		
d.2.1	0108-16				
		Krotność = 10			
		poz.44	m3	4,541	
				RAZEM	4,541
46		Opłata wysypiskowa	m3		
d.2.1					
		poz.45	m3	4,541	
				RAZEM	4,541
2.2		WYMIANA WYKŁADZINY PCV I DYWANOWEJ			
47	KNR 2-02	Warstwy wygładzające z masy zbrojone włóknem szklanym lub siatką szklaną, grubość 20 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m2		
d.2.2	1115-02				
	analogia				
		{korytarz 0.1.67} poz.43	m2	96,910	
				RAZEM	96,910
48		Usunięcie mechaniczne starej warstwy kleju	m2		
d.2.2	kalk. własna				
		{04+04A+14+136+136A+244+326+327} 24,0 + 26,0 + 12,5 + 14,8 + 26,8 + 31,0	m2	135,100	
				RAZEM	135,100
49		Uzupełnienie cokolików z mas szpachlowych - miejsca po cokolikach	m		
d.2.2	kalk. własna				
		{korytarz 0.1.67} (40,86 + 1,86) * 2 - [(0,8 * 6) + (1,36 * 5)]	m	73,840	
		{pom. nr 136+136A} (5,01 + 2,69 + 5,01 + 2,51) * 2	m	30,440	
				RAZEM	104,280
50	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
d.2.2	202 1134-01				
		{04+04A+14+136+136A+244+326+327} 24,0 + 26,0 + 12,5 + 14,8 + 26,8 + 31,0	m2	135,100	
		{korytarz 0.1.67} 96,91	m2	96,910	
				RAZEM	232,010
51	KNR 2-02	Warstwy wygładzające z masy z włóknami mineralnymi grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		
d.2.2	1115-02				
		poz.50	m2	232,010	
				RAZEM	232,010
52	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Kolor jak w ST	m2		
d.2.2	1112-05				
		{pom. nr 14+326+327} 26,0 + 31,0	m2	57,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{korytarz 0.1.67} 96,91	m2	96,910	
				RAZEM	153,910
53	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie	m2		
d.2.2	1112-09	wykładzin rulonowych PCV			
		poz.52	m2	153,910	
				RAZEM	153,910
54	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z	m		
d.2.2	1113-07	polichloru winylu wywinięte z wykładziny na wysokość 10			
		analogia			
		{korytarz 0.1.67} (40,86 + 1,86) * 2 - [(0,8 * 6) + (1,36 * 5)]	m	73,840	
		{pom. nr 14} (5,34 + 4,92) * 2	m	20,520	
		{pom. nr 326+327} 5,28 + 2,83 + 2,67 + 2,67 + 2,94 + 5,28 + 5,93	m	27,600	
				RAZEM	121,960
55	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy	m2		
d.2.2	1112-04	izolacyjnej rulonowe - dywanowa kolor zgodny z ST			
		analogia			
		{pom. nr 04+04A+136+136A+244} 24,05 + 12,5 + 14,8 + 26,8	m2	78,150	
				RAZEM	78,150
56	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z	m		
d.2.2	1113-06	wykładziny dywanowej obszywanej - klejone o wysokości			
		6cm.			
		{pom. nr 04+04A} (5,16 + 2,49 + 2,22 + 5,19) * 2	m	30,120	
		{pom. nr 136+136A} (5,01 + 2,69 + 5,01 + 2,51) * 2	m	30,440	
		{pom. nr 244} (4,74 + 4,98) * 2	m	19,440	
				RAZEM	80,000
57	KNR 13-23	Wymiana elementów ościeżnic - próg z listwy mosiężnej o	szt.		
d.2.2	0601-01	szerokości 30mm mocowana przy pomocy wrętów			
		{ długość listwy 90 cm} 6 + 3 + 5	szt.	14,000	
		{długość listwy 1,5 m} 5	szt.	5,000	
				RAZEM	19,000
2.3		ROBOTY MALARSKIE I MURARSKIE			
58	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na	m2		
d.2.3	0716-02	podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i			
		pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o			
		powierzchni podłogi ponad 5 m2			
		poz.40	m2	52,164	
				RAZEM	52,164
59	KNR-W 2-02	Obudowa pionów C.O. płytami gipsowo-kartonowymi na	m2		
d.2.3	2004-01	rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-			
		01			
		(0,2 + 0,3 + 0,2) * 4,2 * 2	m2	5,880	
				RAZEM	5,880
60	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami	m2		
d.2.3	1204-08	emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem			
		nierówności			
		poz.58	m2	52,164	
		{sufit} 31,0	m2	31,000	
				RAZEM	83,164
61	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie	m2		
d.2.3	202 1134-02	pionowe			
		Krotność = 2			
		{pom. nr 326+327} (5,28 + 2,83 + 2,67 + 2,67 + 2,94 + 5,28 + 5,93) * 3,78	m2	104,328	
				RAZEM	104,328
62	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie	m2		
d.2.3	202 1134-01	poziome			
		Krotność = 2			
		poz.60	m2	83,164	
				RAZEM	83,164
63	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
d.2.3	0815-04	z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	poz.61		m2	104,328	
				RAZEM	104,328
64	KNR 2-02 d.2.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	poz.62		m2	83,164	
				RAZEM	83,164
65	KNR 4-01 d.2.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	poz.61		m2	104,328	
				RAZEM	104,328
66	KNR 4-01 d.2.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów na kolor biały	m2		
	poz.62		m2	83,164	
				RAZEM	83,164
67	KNR 4-01 d.2.3 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
	10,0		m	10,000	
				RAZEM	10,000
3		BUDYNEK DYDAKTYCZNY UL. HENRYKA POBOŻNEGO 11			
68	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie folią podłogi	m2		
	10,5 * 6,29		m2	66,045	
				RAZEM	66,045
69	KNR 2-02 d.3 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
	(3,00 + 1,25) * 3,0		m2	12,750	
				RAZEM	12,750
70	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
	10		m2	10,000	
				RAZEM	10,000
71	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	{nowa ściana} 12,75 * 2		m2	25,500	
				RAZEM	25,500
72	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Krotność = 2	m2		
	poz.71		m2	25,500	
				RAZEM	25,500
73	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
	poz.71		m2	25,500	
				RAZEM	25,500
74	KNR 2-02 d.3 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane fabrycznie regulowane obejmujące mur	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 2-02 d.3 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - białe	m2		
	0,8 * 2,0		m2	1,600	
				RAZEM	1,600
76	NNRNKB d.3 202 2701-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - dostosowanie sufity do ścianki działowej	m2		
	3,0 + 1,5		m2	4,500	
				RAZEM	4,500

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	2 086,1519	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Szczegółowe zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)				
		pozycja kosztorysu 8	m-g	4,7664	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 21	m-g	0,8854	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 22	m-g	0,3808	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 45	m-g	1,8164	0,00	0,00
		RAZEM	m-g	7,8490	0,00	0,00
2	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna				
		pozycja kosztorysu 24	m-g	5,8808	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 25	m-g	0,5695	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 26	m-g	0,6160	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 58	m-g	2,0866	0,00	0,00
		RAZEM	m-g	9,1529	0,00	0,00
3	34000	wyciąg				
		pozycja kosztorysu 4	m-g	0,5833	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 5	m-g	2,0457	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 6	m-g	1,6632	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 13	m-g	0,0381	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 14	m-g	0,2285	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 15	m-g	0,3865	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 18	m-g	0,4364	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 20	m-g	0,3000	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 24	m-g	5,8808	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 25	m-g	2,6578	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 26	m-g	2,6400	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 27	m-g	0,3014	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 29	m-g	0,2773	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 30	m-g	0,0802	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 31	m-g	1,0489	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 32	m-g	0,3669	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 36	m-g	2,0815	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 37	m-g	0,0600	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 38	m-g	0,0640	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 47	m-g	0,1163	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 50	m-g	0,0464	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 51	m-g	0,2784	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 52	m-g	0,8773	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 55	m-g	0,3517	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 57	m-g	0,9500	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 58	m-g	2,0866	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 59	m-g	0,1205	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 61	m-g	0,0417	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 62	m-g	0,0333	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 63	m-g	0,3026	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 64	m-g	0,2412	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 69	m-g	0,8925	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 76	m-g	0,0450	0,00	0,00
		RAZEM	m-g	27,5239	0,00	0,00
4	39500	środek transportowy				
		pozycja kosztorysu 4	m-g	0,5833	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 5	m-g	7,1260	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 6	m-g	1,3306	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 7	m-g	8,2220	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 13	m-g	0,0571	0,00	0,00

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		pozycja kosztorysu 14	m-g	0,2857	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 15	m-g	0,2780	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 17	m-g	0,0339	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 18	m-g	0,3782	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 19	m-g	0,0485	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 27	m-g	0,2352	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 29	m-g	0,4159	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 30	m-g	0,1203	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 31	m-g	1,5553	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 32	m-g	0,4934	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 36	m-g	1,5552	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 37	m-g	0,0400	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 38	m-g	0,0960	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 44	m-g	3,1333	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 50	m-g	0,0696	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 51	m-g	0,3480	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 52	m-g	0,6310	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 54	m-g	0,0610	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 55	m-g	0,3048	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 56	m-g	0,0400	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 59	m-g	0,0941	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 61	m-g	0,0626	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 62	m-g	0,0499	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 63	m-g	0,4486	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 64	m-g	0,3243	0,00	0,00
		RAZEM	m-g	28,4219	0,00	0,00
5		frezarka do betonu				
		pozycja kosztorysu 11	m-g	190,4400	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 48	m-g	135,1000	0,00	0,00
		RAZEM	m-g	325,5400	0,00	0,00
6	k0103	frezarka do betonu elektr.-ręczna				
		pozycja kosztorysu 43	m-g	18,4129	0,00	0,00
7	39599	środek transportowy				
		pozycja kosztorysu 47	m-g	0,1454	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 69	m-g	0,6668	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 74	m-g	0,0200	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 75	m-g	0,0480	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 76	m-g	0,0900	0,00	0,00
		RAZEM	m-g	0,9702	0,00	0,00
8	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t				
		pozycja kosztorysu 72	m-g	0,0102	0,00	0,00
9	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)				
		pozycja kosztorysu 72	m-g	0,0153	0,00	0,00
10	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t				
		pozycja kosztorysu 74	m-g	0,0300	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 75	m-g	0,0320	0,00	0,00
		RAZEM	m-g	0,0620	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Szczegółowe zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
1		Folia budowlana o gr. 0,5						
		pozycja kosztorysu 1	m2	240,0000	200,000 m2	1,2 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 39	m2	120,0000	100,000 m2	1,2 m2/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m2	360,0000			0,00	0,00

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
2	0000000	materiały pomocnicze						
		pozycja kosztorysu 1	zł		200,000 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 4	zł		58,330 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 5	zł		170,478 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 6	zł		66,528 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 12	zł		164,780 m	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 13	zł		190,440 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 14	zł		190,440 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 15	zł		67,800 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 16	zł		67,800 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 17	zł		67,800 m	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 18	zł		96,980 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 19	zł		96,980 m	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 20	zł		6,000 szt.	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 24	zł		147,020 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 25	zł		4,746 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 26	zł		8,800 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 27	zł		14,700 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 28	zł		693,168 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 29	zł		693,168 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 30	zł		200,570 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 31	zł		361,704 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 32	zł		126,520 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 33	zł		693,168 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 34	zł		200,570 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 35	zł		42,000 m	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 36	zł		29,736 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 39	zł		100,000 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 47	zł		96,910 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 49	zł		104,280 m	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 50	zł		232,010 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 51	zł		232,010 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 52	zł		153,910 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 53	zł		153,910 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 54	zł		121,960 m	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 55	zł		78,150 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 56	zł		80,000 m	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 57	zł		19,000 szt.	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 58	zł		52,164 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 59	zł		5,880 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 60	zł		83,164 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 61	zł		104,328 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 62	zł		83,164 m2	1,5 %		0,00

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
		pozycja kosztorysu 63	zł		104,328 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 64	zł		83,164 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 65	zł		104,328 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 66	zł		83,164 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 67	zł		10,000 m	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 68	zł		66,045 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 69	zł		12,750 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 70	zł		10,000 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 71	zł		25,500 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 72	zł		25,500 m2	1,5 %		0,00
		pozycja kosztorysu 73	zł		25,500 m2	2 %		0,00
		pozycja kosztorysu 76	zł		4,500 m2	1,5 %		0,00
		RAZEM	zł	0,0000				0,00
3	d	opłata za gruz						
		pozycja kosztorysu 9	m3	11,9160	11,916 m3	1 m3/m3	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 23	m3	0,9520	0,952 m3	1 m3/m3	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 46	m3	4,5410	4,541 m3	1 m3/m3	0,00	0,00
		RAZEM	m3	17,4090			0,00	0,00
4	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M-7						
		pozycja kosztorysu 12	kg	65,9120	164,780 m	0,4 kg/m	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 49	kg	41,7120	104,280 m	0,4 kg/m	0,00	0,00
		RAZEM	kg	107,6240			0,00	0,00
5	202x051	preparat gruntujący						
		pozycja kosztorysu 13	kg	39,9924	190,440 m2	0,21 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 29	kg	304,9939	693,168 m2	0,22 * 2 = 0,44 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 30	kg	84,2394	200,570 m2	0,21 * 2 = 0,42 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 50	kg	48,7221	232,010 m2	0,21 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 61	kg	45,9043	104,328 m2	0,22 * 2 = 0,44 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 62	kg	34,9289	83,164 m2	0,21 * 2 = 0,42 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	558,7810			0,00	0,00
6	1550900	masa wygładzająca z włóknami mineralnymi pod posadzki z tworzyw sztucznych						
		pozycja kosztorysu 14	kg	293,2776	190,440 m2	1,54 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 51	kg	357,2954	232,010 m2	1,54 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	650,5730			0,00	0,00
7	1563199	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa - rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym						
		pozycja kosztorysu 15	m2	73,9020	67,800 m2	1,09 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 52	m2	167,7619	153,910 m2	1,09 m2/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m2	241,6639			0,00	0,00
8	1550201	klej do wykładziny						
		pozycja kosztorysu 15	kg	27,1200	67,800 m2	0,4 kg/m2	0,00	0,00

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
		pozycja kosztorysu 52	kg	61,5640	153,910 m2	0,4 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	88,6840			0,00	0,00
9	1530200	pastą podłogową bezbarna						
		pozycja kosztorysu 15	kg	6,7800	67,800 m2	0,1 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 52	kg	15,3910	153,910 m2	0,1 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	22,1710			0,00	0,00
10	1560799	listwy z wykładziny podłogowej homogenicznej gr. 2 mm na wysokość 10 cm						
		pozycja kosztorysu 17	m	72,5460	67,800 m	1,07 m/m	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 54	m	130,4972	121,960 m	1,07 m/m	0,00	0,00
		RAZEM	m	203,0432			0,00	0,00
11	1562700	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego						
		pozycja kosztorysu 16	kg	2,0340	67,800 m2	0,03 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 53	kg	4,6173	153,910 m2	0,03 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	6,6513			0,00	0,00
12	2762999	listwa mosiężna progowa o szerokości 30 mm przykręcana						
		pozycja kosztorysu 20	szt.	6,0000	6,000 szt.	1 szt./szt.	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 57	szt.	19,0000	19,000 szt.	1 szt./szt.	0,00	0,00
		RAZEM	szt.	25,0000			0,00	0,00
13	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)						
		pozycja kosztorysu 24	m3	0,7057	147,020 m2	0,0048 m3/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 58	m3	0,2504	52,164 m2	0,0048 m3/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m3	0,9561			0,00	0,00
14	1602003	piasek do zapraw						
		pozycja kosztorysu 24	m3	3,9107	147,020 m2	0,0266 m3/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 25	m3	0,3939	4,746 m2	0,083 m3/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 26	m3	0,3168	8,800 m2	0,036 m3/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 58	m3	1,3876	52,164 m2	0,0266 m3/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m3	6,0090			0,00	0,00
15	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm						
		pozycja kosztorysu 24	szt.	4,4106	147,020 m2	0,03 szt./m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 58	szt.	1,5649	52,164 m2	0,03 szt./m2	0,00	0,00
		RAZEM	szt.	5,9755			0,00	0,00
16	1350500	narożniki ochronne						
		pozycja kosztorysu 24	szt.	4,4106	147,020 m2	0,03 szt./m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 58	szt.	1,5649	52,164 m2	0,03 szt./m2	0,00	0,00
		RAZEM	szt.	5,9755			0,00	0,00
17	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U						

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
		pozycja kosztorysu 27	m	11,1720	14,700 m2	0,76 m/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 59	m	4,4688	5,880 m2	0,76 m/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m	15,6408			0,00	0,00
18	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C						
		pozycja kosztorysu 27	m	30,1350	14,700 m2	2,05 m/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 59	m	12,0540	5,880 m2	2,05 m/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m	42,1890			0,00	0,00
19	1346399	blachowkręty						
		pozycja kosztorysu 27	szt.	204,0360	14,700 m2	13,88 szt./m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 59	szt.	81,6144	5,880 m2	13,88 szt./m2	0,00	0,00
		RAZEM	szt.	285,6504			0,00	0,00
20	2310099	plyty z wełny mineralnej						
		pozycja kosztorysu 27	m2	15,1410	14,700 m2	1,03 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 59	m2	6,0564	5,880 m2	1,03 m2/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m2	21,1974			0,00	0,00
21	202x100	taśma spoinowa						
		pozycja kosztorysu 27	m	33,2808	14,700 m2	2,264 m/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 59	m	13,3123	5,880 m2	2,264 m/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m	46,5931			0,00	0,00
22	1740100	gips budowlany zwykły						
		pozycja kosztorysu 27	t	0,0194	14,700 m2	0,00132 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 28	t	0,2080	693,168 m2	0,0003 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 31	t	1,4468	361,704 m2	0,0015+0, 0025 = 0,004 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 32	t	0,5061	126,520 m2	0,0015+0, 0025 = 0,004 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 59	t	0,0078	5,880 m2	0,00132 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 60	t	0,0249	83,164 m2	0,0003 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 63	t	0,4173	104,328 m2	0,0015+0, 0025 = 0,004 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 64	t	0,3327	83,164 m2	0,0015+0, 0025 = 0,004 t/m2	0,00	0,00
		RAZEM	t	2,9629			0,00	0,00
23	1360499	narożniki stalowe ze stali kątovej						
		pozycja kosztorysu 31	szt.	15,5533	361,704 m2	0,043 szt./m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 63	szt.	4,4861	104,328 m2	0,043 szt./m2	0,00	0,00
		RAZEM	szt.	20,0394			0,00	0,00
24	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe						
		pozycja kosztorysu 65	dm3	29,8378	104,328 m2	0,286 dm3/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 66	dm3	24,7829	83,164 m2	0,298 dm3/m2	0,00	0,00
		RAZEM	dm3	54,6207			0,00	0,00

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
25	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe						
		pozycja kosztorysu 34	dm3	59,7699	200,570 m2	0,298 dm3/m2	0,00	0,00
26	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania						
		pozycja kosztorysu 35	dm3	0,6300	42,000 m	0,015 dm3/m	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 67	dm3	0,1500	10,000 m	0,015 dm3/m	0,00	0,00
		RAZEM	dm3	0,7800			0,00	0,00
27	1050199	benzyna do lakierów						
		pozycja kosztorysu 35	dm3	0,1260	42,000 m	0,003 dm3/m	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 67	dm3	0,0300	10,000 m	0,003 dm3/m	0,00	0,00
		RAZEM	dm3	0,1560			0,00	0,00
28	3920099	papier ścierny w arkuszach						
		pozycja kosztorysu 35	ark.	8,4000	42,000 m	0,2 ark./m	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 67	ark.	2,0000	10,000 m	0,2 ark./m	0,00	0,00
		RAZEM	ark.	10,4000			0,00	0,00
29	1750803	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm						
		pozycja kosztorysu 27	m2	15,4350	14,700 m2	1,05 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 36	m2	122,5123	29,736 m2	4,12 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 59	m2	6,1740	5,880 m2	1,05 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 69	m2	52,5300	12,750 m2	4,12 m2/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m2	196,6513			0,00	0,00
30	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075						
		pozycja kosztorysu 36	kg	30,0334	29,736 m2	1,01 kg/m2	0,00	0,00
31	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075						
		pozycja kosztorysu 36	kg	99,0209	29,736 m2	3,33 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 69	kg	42,4575	12,750 m2	3,33 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	141,4784			0,00	0,00
32	1343799	wkręty do płyt gipsowych						
		pozycja kosztorysu 36	kg	3,3661	29,736 m2	0,1132 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 69	kg	1,4433	12,750 m2	0,1132 kg/m2	0,00	0,00
		RAZEM	kg	4,8094			0,00	0,00
33	1740103	gips budowlany szpachlowy						
		pozycja kosztorysu 36	t	0,0839	29,736 m2	0,00282 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 69	t	0,0360	12,750 m2	0,00282 t/m2	0,00	0,00
		RAZEM	t	0,1198			0,00	0,00
34	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm						
		pozycja kosztorysu 36	m	107,8227	29,736 m2	3,626 m/m2	0,00	0,00

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
35	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm						
		pozycja kosztorysu 36	m2	2,8428	29,736 m2	0,0956 m2/m2	0,00	0,00
36	6803599	kołki do wstrzeliwania						
		pozycja kosztorysu 27	szt.	59,6820	14,700 m2	4,06 szt./m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 36	szt.	120,7282	29,736 m2	4,06 szt./m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 59	szt.	23,8728	5,880 m2	4,06 szt./m2	0,00	0,00
		RAZEM	szt.	204,2830			0,00	0,00
37	1800199	cegła budowlana klinkierowa						
		pozycja kosztorysu 25	szt	465,1080	4,746 m2	98 szt/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 26	szt	427,6800	8,800 m2	48,6 szt/m2	0,00	0,00
		RAZEM	szt	892,7880			0,00	0,00
38	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków						
		pozycja kosztorysu 24	t	0,7645	147,020 m2	0,0052 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 25	t	0,0755	4,746 m2	0,0159 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 26	t	0,1215	8,800 m2	0,01381 t/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 58	t	0,2713	52,164 m2	0,0052 t/m2	0,00	0,00
		RAZEM	t	1,2327			0,00	0,00
39	1720200	wapno suchogaszone						
		pozycja kosztorysu 25	t	0,0422	4,746 m2	0,0089 t/m2	0,00	0,00
40	1563299	wykładziny podłogowe dywanowa - rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym						
		pozycja kosztorysu 18	m2	105,7082	96,980 m2	1,09 m2/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 55	m2	85,1835	78,150 m2	1,09 m2/m2	0,00	0,00
		RAZEM	m2	190,8917			0,00	0,00
41	1551000	klej do wykładziny dywanowej						
		pozycja kosztorysu 18	kg	58,1880	96,980 m2	0,6 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 19	kg	3,8792	96,980 m	0,04 kg/m	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 55	kg	46,8900	78,150 m2	0,6 kg/m2	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 56	kg	3,2000	80,000 m	0,04 kg/m	0,00	0,00
		RAZEM	kg	112,1572			0,00	0,00
42	1560799	listwy przyścienne z wykładziny dywanowej obszywane o wysokości 6cm - w kolorze wykładziny						
		pozycja kosztorysu 19	m	103,7686	96,980 m	1,07 m/m	0,00	0,00
		pozycja kosztorysu 56	m	85,6000	80,000 m	1,07 m/m	0,00	0,00
		RAZEM	m	189,3686			0,00	0,00
43	1324699	ościeżnice drewniane obejmujące mur regulowane - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym						
		pozycja kosztorysu 37	szt.	2,0000	2,000 szt.	1 szt./szt.	0,00	0,00

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
44	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe szerokość 80 cm - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym						
		pozycja kosztorysu 38	m2	3,2000	3,200 m2	1 m2/m2	0,00	0,00
45	1550900	masa wygładzająca z włóknem szklanym pod posadzki z tworzyw sztucznych						
		pozycja kosztorysu 47	kg	149,2414	96,910 m2	1,54 kg/m2	0,00	0,00
46	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe - kolor do ustalenia z Zamawiającym						
		pozycja kosztorysu 33	dm3	198,2460	693,168 m2	0,286 dm3/m2	0,00	0,00
47	1560200	folia polietylenowa						
		pozycja kosztorysu 68	m2	23,5781	66,045 m2	0,357 m2/m2	0,00	0,00
48	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075						
		pozycja kosztorysu 69	szt	12,8775	12,750 m2	1,01 szt/m2	0,00	0,00
49	6803599	kołki do wstrzeliwania						
		pozycja kosztorysu 69	szt.	51,7650	12,750 m2	4,06 szt./m2	0,00	0,00
50	3901000	taśma papierowa perforowana szer. 50 mm gr. 0.2 mm						
		pozycja kosztorysu 69	m2	46,2315	12,750 m2	3,626 m2/m2	0,00	0,00
51	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm						
		pozycja kosztorysu 69	kg	1,2189	12,750 m2	0,0956 kg/m2	0,00	0,00
52	3930000	woda						
		pozycja kosztorysu 69	m3	0,0233	12,750 m2	0,00183 m3/m2	0,00	0,00
53	1601808	piasek do betonów zwykłych						
		pozycja kosztorysu 70	m3	0,0672	10,000 m2	0,00672 m3/m2	0,00	0,00
54	1720000	wapno hydrauliczne						
		pozycja kosztorysu 70	t	0,0550	10,000 m2	0,002+0,0035 = 0,0055 t/m2	0,00	0,00
55	1410004	alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)						
		pozycja kosztorysu 70	kg	1,0000	10,000 m2	0,1 kg/m2	0,00	0,00
56	1740103	gips szpachlowy						
		pozycja kosztorysu 71	kg	7,6500	25,500 m2	0,3 kg/m2	0,00	0,00
57	202x051	preparat gruntujący						
		pozycja kosztorysu 72	dm3	11,2200	25,500 m2	0,22 * 2 = 0,44 dm3/m2	0,00	0,00
58	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe						
		pozycja kosztorysu 73	dm3	7,2930	25,500 m2	0,286 dm3/m2	0,00	0,00
59	1324699	ościeżnice drzwiowe stalowe						

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Obmiar	Norma	Cena jedn.	Wartość
		pozycja kosztorysu 74	szt.	1,0000	1,000 szt.	1 szt./szt.	0,00	0,00
60	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe szerokość 80 cm						
		pozycja kosztorysu 75	m2	1,6000	1,600 m2	1 m2/m2	0,00	0,00
61	202x011	płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wymiarach 588x588x24 mm						
		pozycja kosztorysu 76	m2	12,8700	4,500 m2	2,86 m2/m2	0,00	0,00
62	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny						
		pozycja kosztorysu 76	m	7,6500	4,500 m2	1,7 m/m2	0,00	0,00
63	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm						
		pozycja kosztorysu 76	m	7,6500	4,500 m2	1,7 m/m2	0,00	0,00
64	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny						
		pozycja kosztorysu 76	m	4,3650	4,500 m2	0,97 m/m2	0,00	0,00
65	202x015	zawiesia do kształtowników						
		pozycja kosztorysu 76	szt	9,5400	4,500 m2	2,12 szt/m2	0,00	0,00
66	202x016	pręty mocujące						
		pozycja kosztorysu 76	szt	9,5400	4,500 m2	2,12 szt/m2	0,00	0,00
67	202x017	klamerki mocujące						
		pozycja kosztorysu 76	szt	12,8700	4,500 m2	2,86 szt/m2	0,00	0,00
68	202x018	sprężyny przyścienne						
		pozycja kosztorysu 76	100 szt.	0,0743	4,500 m2	0,0165 100 szt./m2	0,00	0,00
69	202x004	łączniki rozporowe kpl.						
		pozycja kosztorysu 76	szt	16,9650	4,500 m2	3,77 szt/m2	0,00	0,00
RAZEM								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł