



PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik do SIWZ nr 8.2

NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W JAZIENIE MIESZKANIA NR 2 PRZY UL. OYNIERSKIEJ 46 W SZCZECINIE
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, Wały Chrobrego 1-2
INWESTOR : AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE.
ADRES INWESTORA : 70-500 SZCZECIN ul. WAŁY CHROBREGO 1-2
SPORZĄDZICIEL KALKULACJI : Marek Dworzyski
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.10.2020

Data zatwierdzenia

oñnierska - remont łazienki - elektr. - przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont instalacji elektrycznych - oñnierska - łazienka w mieszkaniu nr 2					
1 DEMONTA					
1	KNR-W 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		2	pomiar.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-03 d.1 1116-03	Demonta przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR-W 4-03 d.1 1120-02	Demonta puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okręgowych 3 - wylotowych uszczelnionych z odjęciem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-03 d.1 1121-05	Demonta gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ścianą dla prądu do 25 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-03 d.1 1124-02	Demonta źczników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyźcznik lub przeźcznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-03 d.1 1129-01	Demonta tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 TRASY PRZEWODÓW I INSTALACJA O WIE TL ENIOWA					
7	KNR-W 4-03 d.2 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR-W 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR-W 5-08 d.2 0209-01	Przewód wtynkowy - Źczny przekrój Źydo 7.5 mm ² (podłże betonowe) układany w tynku	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR-W 4-03 d.2 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłże cementowo-wapienne	m ³		
		0.001	m ³	0.001	
				RAZEM	0.001
11	KNR-W 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR-W 5-08 d.2 0502-05	Przygotowanie podłża pod oprawy o wietleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwicznych (ilość mocowa 2)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłżu puszek bakelitowych o r. do 60mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 5-08 d.2 0504-03	Montaż na gotowym podłżu oprawy o wietleniowych arowych zwykłych przykręcanych, kołowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 5-08 d.2 0308-04	Montaż na gotowym podłżu Źczników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jedno-biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłżu Źczników instalacyjnych podtynkowych wiecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - GNIAZDA WTYCZKOWE					
17	KNR-W 5-08 d.3 0309-04	Montaż do gotowego podłża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
18	KNR-W 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		

oñnierska - remont łazienki - elektr. - przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR-W 5-08 d.3 0209-02	Przewód wtynkowy - ý czny przekrój ýdo 7.5 mm ² (podjõ e inne ni beton) układany w tynku 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
4		POMIARY ELEKTRYCZNE			
20	KNR 4-03 d.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia 2	pomiar. pomiar.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-03 d.4 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczno ci zerowania 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		TABLICA BEZPIECZNIKOWA			
22	KNR-W 5-08 d.5 0804-01	Podj czenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój ýdo 2.5 mm ² 3	szt. ýj szt. ýj	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR-W 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych ni balkonowe zespolone 3.6	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
26	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podjõg foli 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Załącznik nr 8.2 do SIWZ

miejscowa - remont łazienki - elektr. - przedmiar

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Warto	Grupa
1.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.0002		0.0002	0.00	0.00	
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0002		0.0002	0.00	0.00	
3.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	2.6460		2.6460	0.00	0.00	
4.	folia polietylenowa	m ²	5.7120		5.7120	0.00	0.00	
5.	gniazda natynkowe 2-biegunowe	szt.	0.0000		0.0000	0.00	0.00	
6.	kołki kotwi ce	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
7.	ścianki bryzgoszczelne	szt.	1.0200		1.0200	0.00	0.00	
8.	ścianki instalacyjne	szt.	1.0200		1.0200	0.00	0.00	
9.	oprawy ściernicze do przykr. ścian	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
10.	piasek do betonów zwykły	m ³	0.0011		0.0011	0.00	0.00	
11.	przewody wtynkowe - YDYt 500 V	m	41.6000		41.6000	0.00	0.00	
12.	puszki bakelitowe	szt.	3.0600		3.0600	0.00	0.00	
13.	śruby	szt.	2.0800		2.0800	0.00	0.00	
14.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Suma: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Cena jedn.	Warto
-----	-------	----	-----	------------	-------

Suma: zero i 00/100 zł