



PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 9.1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45432130-4 Pokrywanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń WIET i 051+36 + 208 w Budynku Głównym nr 2
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul Henryka Pobożnego 11, ul. Wały Chrobrego 1-2
INWESTOR : AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 72-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2

SPORZĄDZICIEL I KALKULACJA : Wiesław Roszatycki (REMONTOWO-BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : marzec 2018

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POMIESZCZE WIET			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01 d.1.1 1216-01	Zabezpieczenie okien foli malarsk oraz stolarki drzwiowej <okna>1.76*2.04*12 <drzwi>1.0*2.0*12	m ² m ² m ²	 43.085 24.000	
				RAZEM	67.085
2	KNR 4-01 d.1.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <pom. 16>6.04*3.63 <pom. 17>5.57*5.84 <pom. 18>6.69*6.0 <pom. 19>5.64*5.40 <socjalne>2.87*2.05 <pom. 208>2.2*5.1 <pom. 420>4.8*7.3 <pom. 421>7.0*3.4 <pom. 422>5.4*2.3 <korytaryk przy 422>2.3*1.8 <pom. 9>5.1*2.3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21.925 32.529 40.140 30.456 5.884 11.220 35.040 23.800 12.420 4.140 11.730	
				RAZEM	229.284
3	d.1.1 kalk. własna	Usuni cie mechaniczne starej warstwy kleju poz.2	m ² m ²	 229.284	
				RAZEM	229.284
4	d.1.1 wycena indywidualna	Zerwanie listew przy ciennych <pom. 16>(6.04+3.63)*2 <pom. 17>(5.57*5.84)*2 <pom. 18>(6.69+6.0)*2 <pom. 19>(5.64+5.40)*2 <socjalne>(2.87+2.05)*2 <pom. 208>(2.2+5.1)*2 <pom. 420>(7.8+7.3)*2 <pom. 421>(7.0+3.4)*2 <pom. 422>(5.4+2.3)*2 <korytaryk przy 422>(2.3+1.8)*2 <pom. 9>(5.1+2.3)*2	m m m m m m m m m m m m m	 19.340 65.058 25.380 22.080 9.840 14.600 30.200 20.800 15.400 8.200 14.800	
				RAZEM	245.698
5	KNR 2-02 d.1.1 2003-02 analogia	cianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - demonta cianki (1.25+1.77+5.82)*3.3	m ² m ²	 29.172	
				RAZEM	29.172
6	KNR 4-01 d.1.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek <kuchnia>1.2*1.6	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
7	KNR 4-02 d.1.1 0235-06	Demonta umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		ROBOTY REMONTOWE			
8	NNRNKB 202 d.1.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóg y preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome <pom. 16>6.04*3.63 <pom. 17>5.57*5.84 <pom. 18>6.69*6.0 <pom. 19>5.64*5.40 <socjalne>2.87*2.05 <pom. 208>2.2*5.1 <pom. 420>4.8*7.3 <pom. 421>7.0*3.4 <pom. 422>5.4*2.3 <korytaryk przy 422>2.3*1.8 <pom. 9>5.1*2.3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21.925 32.529 40.140 30.456 5.884 11.220 35.040 23.800 12.420 4.140 11.730	
				RAZEM	229.284
9	KNR 2-02 d.1.2 1115-02	Warstwy wykładzaj ce z masy polimerowej grubo ci 1-3 mm pod wykładziny podłóg.z tworzyw szt. poz.8	m ² m ²	 229.284	
				RAZEM	229.284
10	KNR 2-02 d.1.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowej bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiaj cym <pom. 16>6.04*3.63	m ² m ²	 21.925	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom. 17>5.57*5.84 <pom. 18>6.69*6.0 <pom. 19>5.64*5.40 <pom. 208>2.2*5.1 <pom. 420>4.8*7.3 <pom. 421>7.0*3.4 <pom. 422>5.4*2.3 <korytaryk przy 422>2.3*1.8 <pom. 9>5.1*2.3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	32.529 40.140 30.456 11.220 35.040 23.800 12.420 4.140 11.730	
				RAZEM	223.400
11 d.1.2	KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z wykładziny dywanowej na wysokość 7 cm - w kolorze posadzki <pom. 16>(6.04+3.63)*2 <pom. 17>(5.57*5.84)*2 <pom. 18>(6.69+6.0)*2 <pom. 19>(5.64+5.40)*2 <pom. 208>(2.2+5.1)*2 <pom. 420>(7.8+7.3)*2 <pom. 421>(7.0+3.4)*2 <pom. 422>(5.4+2.3)*2 <korytaryk przy 422>(2.3+1.8)*2 <pom. 9>(5.1+2.3)*2	m m m m m m m m m m m	19.340 65.058 25.380 22.080 14.600 30.200 20.800 15.400 8.200 14.800	
				RAZEM	235.858
12 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW <socjalne>2.87*2.05	m ² m ²	 5.884	
				RAZEM	5.884
13 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.12	m ² m ²	 5.884	
				RAZEM	5.884
14 d.1.2	KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu wywiniete z wykładziny na wysokość 10 cm - w kolorze posadzki <socjalne>(2.87+2.05)*2	m m	 9.840	
				RAZEM	9.840
15 d.1.2	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościennych - próg z listwy mosiężnej o szerokości 30mm mocowana przy pomocy wrót 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
16 d.1.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa pionów C.O. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (0.4+0.2)*3.3*5	m ² m ²	 9.900	
				RAZEM	9.900
17 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpacowaniem nierówności <pom. 16>(3.63+6.04)*2*3.3-(1.7*2.65) <pom. 17>(5.57+5.84)*2*3.3-(1.7*2.65*2) <pom. 18>(6.1+6.69)*2*3.3-(1.76*2.05) <pom. 19>(5.40+5.64)*2*3.3-(1.76*2.04*2) <socjalne>(2.87+2.05)*2*3.3 A (suma czciowa) <pom. 16>6.04*3.63 <pom. 17>5.57*5.84 <pom. 18>6.69*6.0 <pom. 19>5.64*5.40 <socjalne>2.87*2.05 B (suma czciowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 59.317 66.296 80.806 65.683 32.472 ----- 304.574 21.925 32.529 40.140 30.456 5.884 ----- 130.934	
				RAZEM	435.508
18 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóg preparatami - powierzchnie pionowe <pom. 16>6.04*3.63 <pom. 17>5.57*5.84 <pom. 18>6.69*6.0 <pom. 19>5.64*5.40 <socjalne>2.87*2.05	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21.925 32.529 40.140 30.456 5.884	
				RAZEM	130.934
19 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych <pom. 16>(3.63+6.04)*2*3.3-(1.7*2.65) <pom. 17>(5.57+5.84)*2*3.3-(1.7*2.65*2)	m ² m ² m ²	 59.317 66.296	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom. 18>(6.1+6.69)*2*3.3-(1.76*2.05) <pom. 19>(5.40+5.64)*2*3.3-(1.76*2.04*2) <socialne>(2.87+2.05)*2*3.3	m ² m ² m ²	80.806 65.683 32.472	
				RAZEM	304.574
20 d.1.2	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farb olejnych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.3*2*5	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
21 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyrównanie tynku po skutciu płyt ściennych w kuchni Krotno = 3 1.6*1.2	m ² m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
22 d.1.2	kalk. własna	Narowniki ze stali nierdzewnej 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.1.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2*0.01 poz.3*0.01 poz.5*0.1 poz.6*0.3	m ³ m ³ m ³ m ³	2.293 2.293 2.917 0.576	
				RAZEM	8.079
24 d.1.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdą jednostką 1 km Krotno = 10 poz.23	m ³ m ³	8.079	
				RAZEM	8.079
25 d.1.2		Opłata wysypiskowa i utylizacja poz.23	m ³ m ³	8.079	
				RAZEM	8.079
1.3		ROBOTY SANITARNE			
26 d.1.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o średn. 15 mm - przed poborem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średn. 15 mm - bateria jednozaworowa na zimną wodę ścienna z wylewką o długości dostosowanej do umywalki i zlewu ze stali nierdzewnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.1.3	KNR 2-15 0220-04 analogia	Montaż zlewozmywaka stalowego ze stali nierdzewnej na szafce o głębokości około 30 cm z ociekaczem jednokomorowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.3	KNR 2-15 0213-01 analogia	Montaż syfonów PCV zlewowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż szkła LACOBEL za zlewozmywakiem dwie sztuki - na wysokość 40 cm nad umywalkę <pom. socialne>1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		REMONT POMIESZCZE W BUDYNKU GŁÓWNYM NR 1			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
31 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią malarską oraz stolarki drzwiowej <okno 101-102>1.26*2.62*3 <okna 167+168>0.84*1.54*6	m ² m ² m ²	9.904 7.762	
				RAZEM	17.666
32 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <pom. 101-102>9.7*5.98 <pom. 167>23.43 <pom. 168>21.13	m ² m ² m ²	58.006 23.430 21.130	
				RAZEM	102.566
33 d.2.1	kalk. własna	Usunięcie mechaniczne starej warstwy kleju poz.32	m ² m ²	102.566	
				RAZEM	102.566

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	d.2.1 wycena indywidualna	Zerwanie listew przy ciennych <pom. 101-102>[(5.9+3.5)*2]+[(5.98+2.82)*2]+[(5.98+3.03)*2] <pom. 167+168>[(5.4+4.34)*2]+[(4.87+4.34)*2]	m m m	54.420 37.900	
				RAZEM	92.320
2.2		ROBOTY REMONTOWE WYKŁADZINA DYWANOWA			
35	NNRNKB 202 d.2.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóg i preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome <pom. 101-102>9.7*5.98	m ² m ²	58.006	
				RAZEM	58.006
36	KNR 2-02 d.2.2 1115-02	Warstwy wykładzające z masy polimerowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłóg z tworzyw sztucznych. poz.35	m ² m ²	58.006	
				RAZEM	58.006
37	KNR 2-02 d.2.2 1112-05	Posadzki z wykładzin dywanowych z tworzyw sztucznych w płytach 50X50 cm - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym poz.35	m ² m ²	58.006	
				RAZEM	58.006
38	KNR 2-02 d.2.2 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z wykładziny na wysokość 7 cm - w kolorze posadzki poz.34	m m	92.320	
				RAZEM	92.320
39	KNR 13-23 d.2.2 0601-01	Wymiana elementów ocieplenia - próg z listwy mosiężnej o szerokości 30mm mocowana przy pomocy wrót 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR 4-01 d.2.2 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.32*0.01 poz.33*0.01	m ³ m ³ m ³	1.026 1.026	
				RAZEM	2.052
41	KNR 4-01 d.2.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdy następną 1 km Krotność = 10 poz.40	m ³ m ³	2.052	
				RAZEM	2.052
42	d.2.2	Opłata wysypiskowa i utylizacja poz.41	m ³ m ³	2.052	
				RAZEM	2.052
2.3		ROBOTY REMONTOWE WYKŁADZINA PCV			
43	NNRNKB 202 d.2.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóg i preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome <pom. 167>23.43 <pom. 168>21.13	m ² m ² m ²	23.430 21.130	
				RAZEM	44.560
44	KNR 2-02 d.2.3 1115-02	Warstwy wykładzające z masy polimerowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłóg z tworzyw sztucznych. poz.43	m ² m ²	44.560	
				RAZEM	44.560
45	KNR 2-02 d.2.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym <pom. 167>23.43 <pom. 168>21.13	m ² m ² m ²	23.430 21.130	
				RAZEM	44.560
46	KNR 2-02 d.2.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.45	m ² m ²	44.560	
				RAZEM	44.560
47	KNR 2-02 d.2.3 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu wywinione z wykładziny na wysokość 10 cm - w kolorze posadzki <pom. 101-102>[(5.9+3.5)*2]+[(5.98+2.82)*2]+[(5.98+3.03)*2] <pom. 167+168>[(5.4+4.34)*2]+[(4.87+4.34)*2]	m m m	54.420 37.900	
				RAZEM	92.320
48	KNR 13-23 d.2.3 0601-01	Wymiana elementów ocieplenia - próg z listwy mosiężnej o szerokości 30mm mocowana przy pomocy wrót 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 d.2.3 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.32*0.01 poz.33*0.01	m ³ m ³ m ³	1.026 1.026	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.052
50	KNR 4-01 d.2.3 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji - za każdy następną 1 km Krotność = 10 poz.49	m ³ m ³	 2.052	
				RAZEM	2.052
51	d.2.3	Opłata wysypiskowa i utylizacja poz.50	m ³ m ³	 2.052	
				RAZEM	2.052
3		REMONT POMIESZCZE W BUDYNKU GŁÓWNYM NR 2			
3.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
52	KNR-W 4-01 d.3.1 1216-01	Zabezpieczenie okien folią malarską oraz stolarki drzwiowej <okna 051>1.31*1.56*3 <okno 054>1.31*1.33*2 <okno 35>1.30*2.65 <okna 36>1.30*2.65*3 <okna 208>(1.60*2.30)+(2.5*2.30) <okno 316>2.1*1.70	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6.131 3.485 3.445 10.335 9.430 3.570	
				RAZEM	36.396
53	KNR-W 4-01 d.3.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną grubość 0,5 mm w pomieszczeniu nr 36 <pom. 36>8.58*5.04	m ² m ²	 43.243	
				RAZEM	43.243
54	KNR 4-01 d.3.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <051>8.18*4.87 <054>4.86*5.65 <35>5.03*2.75 <208>9.12*5.64 <316>5.49*4.59 <korytarz+progi>(34.14*2.33)+(1.0*0.52*4)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 39.837 27.459 13.833 51.437 25.199 81.626	
				RAZEM	239.391
55	d.3.1 kalk. własna	Usunięcie mechaniczne starej warstwy kleju poz.54	m ² m ²	 239.391	
				RAZEM	239.391
56	d.3.1 wycena indywidualna	Zerwanie listew przyściennych <051>(8.18+4.87)*2 <054>(4.86+5.64)*2 <35>(5.03+2.75)*2 <208>(9.12+5.64)*2 <316>(5.49+4.59)*2 <korytarz>34.14+34.14	m m m m m m m	 26.100 21.000 15.560 29.520 20.160 68.280	
				RAZEM	180.620
57	KNR 4-01 d.3.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 40% powierzchni <051>[(8.18+4.87)*2*2.88-(1.31*1.56*3)]*0.4 <36>[(8.58+5.04)*2*4.27-(1.30*2.65*3)]*0.4 <208>[(9.12+5.64)*2*3.81-21.160]*0.4	m ² m ² m ² m ²	 27.615 42.392 36.524	
				RAZEM	106.531
58	KNR 4-01 d.3.1 0354-06	Wykucie z muru otworów stalowych szafki elektrycznej o powierzchni do 1 m ² 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNR 4-01 d.3.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.2*1.6	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
60	KNR 4-02 d.3.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.2		ROBOTY REMONTOWE			
61	NNRNKB 202 d.3.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóg i preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome <051>8.18*4.87 <054>4.86*5.65 <35>5.03*2.75 <208>9.12*5.64 <316>5.49*4.59 <korytarz+progi>(34.14*2.33)+(1.0*0.52*4)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 39.837 27.459 13.833 51.437 25.199 81.626	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	239.391
62	KNR 2-02 d.3.2 1115-02	Warstwy wykładziny z tworzywa szt. z masy polimerowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe. <051>8.18*4.87 <054>4.86*5.65 <35>5.03*2.75 <316>5.49*4.59 <korytarz+progi>(34.14*2.33)+(1.0*0.52*4)	m ² m ² m ² m ² m ²	39.837 27.459 13.833 25.199 81.626	
				RAZEM	187.954
63	KNR 2-02 d.3.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV bez warstwy izolacyjnej - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykładziny nalewane i przyklejone do podłoża technicznej oraz pościelone na kwadraty 60x60 cm. Przyjmuje się zwężenie robocizny R=2,0 <208>9.12*5.64	m ² m ²	51.437	
				RAZEM	51.437
64	KNR 2-02 d.3.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym <051>8.18*4.87 <korytarz+progi>(34.14*2.33)+(1.0*0.52*4)	m ² m ² m ²	39.837 81.626	
				RAZEM	121.463
65	KNR 2-02 d.3.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.64	m ² m ²	121.463	
				RAZEM	121.463
66	KNR 2-02 d.3.2 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennicze z polichlorku winylu wywiniczone z wykładziny na wysokość 10 cm - w kolorze posadzki <051>(8.18+4.87)*2 <korytarz>34.14+34.14	m m m	26.100 68.280	
				RAZEM	94.380
67	KNR 2-02 d.3.2 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennicze z polichlorku winylu o wysokości 50 mm <208>(9.12+5.64)*2	m m	29.520	
				RAZEM	29.520
68	KNR 2-02 d.3.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowej bez warstwy izolacyjnej rulonowej - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym <054>4.86*5.65 <35>5.03*2.75 <316>5.49*4.59	m ² m ² m ² m ²	27.459 13.833 25.199	
				RAZEM	66.491
69	KNR 2-02 d.3.2 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennicze z wykładziny dywanowej na wysokość 7 cm - w kolorze posadzki <054>(4.86+5.65)*2 <35>(5.03+2.75)*2 <316>(5.49+4.59)*2	m m m m	21.020 15.560 20.160	
				RAZEM	56.740
70	KNR 13-23 d.3.2 0601-01	Wymiana elementów oцинкованных - próg z listwy mosiężnej o szerokości 30mm mocowana przy pomocy wrtów 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
71	d.3.2 kalk. własna	Dostawa i montaż podłogi technicznej klasa odporności ognioodpornej EI60 do pomieszczenia nr 208, pomieszczenie o wymiarach długości 9,12m szerokość pomieszczenia 5,64 m. Warunki wykonania zostały opisane w ST w dziale - "Warunki wykonania podłogi technicznej w pomieszczeniu nr 208". Materiały należy zastosować zgodnie z wymienionymi w ST - w dziale "Materiały do nowej podłogi technicznej". <pom. 208>1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 4-01 d.3.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < ciany 051>(8.18+4.87)*2*2.88-6.13 < ciany 36>(8.58+5.04)*2*4.27-10.33 < ciany 208>(9.12*5.64)*2*3.81-9.43 <sufity 051>8.18*4.87 <sufity 36>8.58*5.04 <sufity 208>9.12*5.64	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	69.038 105.985 382.518 39.837 43.243 51.437	
				RAZEM	692.058
73	NNRNKB 202 d.3.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 < ciany 051>(8.18+4.87)*2*2.88-6.13 < ciany 36>(8.58+5.04)*2*4.27-10.33 < ciany 208>(9.12*5.64)*2*3.81-9.43	m ² m ² m ² m ²	69.038 105.985 382.518	
				RAZEM	557.541
74	NNRNKB 202 d.3.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<sufity 051>8.18*4.87 <sufit 36>8.58*5.04 <sufit 208>9.12*5.64	m ² m ² m ²	39.837 43.243 51.437	
				RAZEM	134.517
75 d.3.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewn trznie gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r cznie na cianach na podj u z tynku Krotno = 2 poz.73	m ² m ²	557.541	
				RAZEM	557.541
76 d.3.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewn trznie gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r cznie na stropach na podj u z tynku Krotno = 2 poz.74	m ² m ²	134.517	
				RAZEM	134.517
77 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian poz.73	m ² m ²	557.541	
				RAZEM	557.541
78 d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów poz.74	m ² m ²	134.517	
				RAZEM	134.517
79 d.3.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szeroko ci do 10 cm na murach z cegieł lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy z przewodami elektrycznymi <051>80 <36>100 <208>120	m m m	80.000 100.000 120.000	
				RAZEM	300.000
80 d.3.2	KNR 4-01 0305-01	Uzupełnienie cegłami klinkierowymi cian lub cianek o grubo ci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w cianach i ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej (0.5*0.5)+(0.5*1.0)+(0.5*0.7)	m ² m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
81 d.3.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn trznie zwykłe kat. III wykonywane r cznie na podj u z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na cianach w pomieszczeniach o powierzchni podjgi ponad 5 m2 <36>[(8.58+5.04)*2*4.27-(1.30*2.65*3)]*0.4 <051>[(8.18+4.87)*2*2.88-(1.31*1.56*3)]*0.4 <208>[(9.12+5.64)*2*3.81-21.160]*0.4 <tynki renowacyjne pom. nr 051>-10	m ² m ² m ² m ²	42.392 27.615 36.524 -10.000	
				RAZEM	96.531
82 d.3.2	KNR 0-26 0642-03 analogia	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podj ach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na cianach pjskich wewn trznych w pomieszczeniach o pow. podjgi ponad 5 m2 - wykonywane r cznie <pom. nr 051>10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
83 d.3.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odlegj do 1 km poz.54*0.01 poz.57*0.025 poz.55*0.01 poz.59*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³	2.394 2.663 2.394 0.480	
				RAZEM	7.931
84 d.3.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za ka dy nast pny 1 km Krotno = 10 poz.83	m ³ m ³	7.931	
				RAZEM	7.931
85 d.3.2		Opjata wysypiskowa i utylizacja poz.84	m ³ m ³	7.931	
				RAZEM	7.931
3.3		ROBOTY SANITARNE w pom. nr 36			
86 d.3.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci gowych o r.nom. 15 mm - przed poborem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87 d.3.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe cienne o r.nom. 15 mm - bateria jednozaworowa na zimn wod cienna z wylewk o djugo ci dostosowanej do umywalki i zlewu ze stali nierdzewnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
88 d.3.3	KNR 2-15 0220-04 analogia	Monta zlewozmywaka stalowego ze stali nierdzewnej na szafce o gjboko ci okojo 30 cm z ociekacza jednokomorowy 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
89	KNR 2-15 d.3.3 0213-01 analogia	Monta syfonów PCV zlewowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	d.3.3 kalk. własna	Zakup, dostawa i monta fartucha zaumywalkowego dwie sztuki - na wysoko 50 cm nad umywalk	kpl.		
		<36>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		REMONT KORYTARZA W OBIEKCKIE DYPACKTYCZNYM PRZY UL. OúNIERSKIEJ			
4.1		ROBOTY ROZBIóRKOWE			
91	KNR 4-01 d.4.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		42.70	m ²	42.700	
				RAZEM	42.700
92	d.4.1 kalk. własna	Usuni cie mechaniczne starej warstwy kleju	m ²		
		poz.91	m ²	42.700	
				RAZEM	42.700
93	d.4.1 wycena indywidualna	Zerwanie listew przy ciennych	m		
		21.35+1.7+21.35+1.9	m	46.300	
				RAZEM	46.300
4.2		ROBOTY REMONTOWE			
94	NNRNKB 202 d.4.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podj y preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.91	m ²	42.700	
				RAZEM	42.700
95	KNR 2-02 d.4.2 1115-02	Warstwy wygadzaj ce z masy polimerowej grubo ci 1-3 mm pod wykadziny podjog.z tworzyw szt.	m ²		
		poz.94	m ²	42.700	
				RAZEM	42.700
96	KNR 2-02 d.4.2 1112-05	Posadzki z wykadziny z tworzyw sztucznych PCV bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiaj cym	m ²		
		poz.95	m ²	42.700	
				RAZEM	42.700
97	KNR 2-02 d.4.2 1112-09	Posadzki z wykadziny z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykadziny rulonowych	m ²		
		poz.96	m ²	42.700	
				RAZEM	42.700
98	KNR 2-02 d.4.2 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy cienne z polichlorku winylu wywini te z wykadziny na wysoko 10 cm - w kolorze posadzki	m		
		poz.93	m	46.300	
				RAZEM	46.300
99	KNR 13-23 d.4.2 0601-01	Wymiana elementów o cie nic - próg z listwy mosi nej o szeroko ci 30mm mocowana przy pomocy wr tów	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
100	KNR 4-01 d.4.2 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegj do 1 km	m ³		
		poz.91*0.01	m ³	0.427	
		poz.92*0.01	m ³	0.427	
				RAZEM	0.854
101	KNR 4-01 d.4.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za ka dy na st pny 1 km	m ³		
		Krotno = 10	m ³	0.854	
		poz.100			
				RAZEM	0.854
102	d.4.2	Opjata wysypiskowa i utylizacja	m ³		
		poz.101	m ³	0.854	
				RAZEM	0.854

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilo	Cena jedn.	Warto
1		REMONT POMIESZCZE WIET				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
d.1.1	1 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien foli malarsk oraz stolarki drzwiowej	m ²	67.085	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	229.284	0.00	0.00
d.1.1	3 kalk. własna	Usuni cie mechaniczne starej warstwy kleju	m ²	229.284	0.00	0.00
d.1.1	4 wycena indywidualna	Zerwanie listew przy ciennych	m	245.698	0.00	0.00
d.1.1	5 KNR 2-02 2003-02 analogia	cianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - demonta cianki	m ²	29.172	0.00	0.00
d.1.1	6 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek	m ²	1.920	0.00	0.00
d.1.1	7 KNR 4-02 0235-06	Demonta umywalki	kpl.	1.000	0.00	0.00
1.2		ROBOTY REMONTOWE				
d.1.2	8 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóg y preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	229.284	0.00	0.00
d.1.2	9 KNR 2-02 1115-02	Warstwy wykładzaj ce z masy polimerowej grubo ci 1-3 mm pod wykładziny podłóg.z tworzyw szt.	m ²	229.284	0.00	0.00
d.1.2	10 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowej bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiaj cym	m ²	223.400	0.00	0.00
d.1.2	11 KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy cienne z wykładziny dywanowej na wysoko 7 cm - w kolorze posadzki	m	235.858	0.00	0.00
d.1.2	12 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	5.884	0.00	0.00
d.1.2	13 KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	5.884	0.00	0.00
d.1.2	14 KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy cienne z polichloroku winylu wywini te z wykładziny na wysoko 10 cm - w kolorze posadzki	m	9.840	0.00	0.00
d.1.2	15 KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów o cie nic - próg z listwy mosi nej o szeroko ci 30mm mocowana przy pomocy wr tów	szt.	12.000	0.00	0.00
d.1.2	16 KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa pionów C.O. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²	9.900	0.00	0.00
d.1.2	17 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci	m ²	435.508	0.00	0.00
d.1.2	18 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóg y preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	130.934	0.00	0.00
d.1.2	19 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian	m ²	304.574	0.00	0.00
d.1.2	20 KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farb olejn rur wodocigowych i gazowych o rednicy do 50 mm	m	33.000	0.00	0.00
d.1.2	21 KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn trzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r cznie na cianach na podłóg u z tynku - wyrównanie tynku po skuciu płytke sciennych w kuchni Krotno = 3	m ²	1.920	0.00	0.00
d.1.2	22 kalk. własna	Narówki ze stali nierdzewnej	szt	2.000	0.00	0.00
d.1.2	23 KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległóg do 1 km	m ³	8.079	0.00	0.00
d.1.2	24 KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za ka dy nast pny 1 km Krotno = 10	m ³	8.079	0.00	0.00
d.1.2	25 kalk. własna	Opłata wysypiskowa i utylizacja	m ³	8.079	0.00	0.00
1.3		ROBOTY SANITARNE				
d.1.3	26 KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodocigowych o r.nom. 15 mm - przed poborem	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1.3	27 KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe cienne o r.nom. 15 mm - bateria jednozaworowa na zimn wod cienna z wylewk o dżóg ci dostosowanej do umywalki i zlewu ze stali nierdzewnej	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1.3	28 KNR 2-15 0220-04 analogia	Monta zlewozmywaka stalowego ze stali nierdzewnej na szafce o gęboko ci okołóg 30 cm z ociekacza jednokomorowym	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1.3	29 KNR 2-15 0213-01 analogia	Monta syfonów PCV zlewowych	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1.3	30 kalk. własna	Zakup, dostawa i monta szkła LACOBEL za zlewozmywakiem dwie sztuki - na wysoko 40 cm nad umywalk	kpl.	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilo	Cena jedn.	Warto
Razem dział REMONT POMIESZCZE WIET						0.00
2	REMONT POMIESZCZE W BUDYNKU GŁÓWNYM NR 1					
2.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien foli malarsk oraz stolarki drzwiowej	m ²	17.666	0.00	0.00
d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	102.566	0.00	0.00
d.2.1	33 kalk. własna	Usunięcie mechaniczne starej warstwy kleju	m ²	102.566	0.00	0.00
d.2.1	34 wycena indywidualna	Zerwanie listew przy ciennych	m	92.320	0.00	0.00
2.2	ROBOTY REMONTOWE WYKŁADZINA DYWANOWA					
d.2.2	35 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóg i preparatami gruntującymi - powierzchni poziome	m ²	58.006	0.00	0.00
d.2.2	36 KNR 2-02 1115-02	Warstwy wykładziny z masy polimerowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²	58.006	0.00	0.00
d.2.2	37 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin dywanowych z tworzyw sztucznych w płytach 50X50 cm - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym	m ²	58.006	0.00	0.00
d.2.2	38 KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy ciennych z wykładziny na wysokość 7 cm - w kolorze posadzki	m	92.320	0.00	0.00
d.2.2	39 KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnicy - próg z listwy mosiężnej o szerokości 30mm mocowana przy pomocy wrtów	szt.	5.000	0.00	0.00
d.2.2	40 KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	2.052	0.00	0.00
d.2.2	41 KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdą następną 1 km Krotność = 10	m ³	2.052	0.00	0.00
d.2.2	42	Opłata wysypiskowa i utylizacja	m ³	2.052	0.00	0.00
2.3	ROBOTY REMONTOWE WYKŁADZINA PCV					
d.2.3	43 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóg i preparatami gruntującymi - powierzchni poziome	m ²	44.560	0.00	0.00
d.2.3	44 KNR 2-02 1115-02	Warstwy wykładziny z masy polimerowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²	44.560	0.00	0.00
d.2.3	45 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym	m ²	44.560	0.00	0.00
d.2.3	46 KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	44.560	0.00	0.00
d.2.3	47 KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy ciennych z polichloroku winylu wywinione z wykładziny na wysokość 10 cm - w kolorze posadzki	m	92.320	0.00	0.00
d.2.3	48 KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnicy - próg z listwy mosiężnej o szerokości 30mm mocowana przy pomocy wrtów	szt.	1.000	0.00	0.00
d.2.3	49 KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	2.052	0.00	0.00
d.2.3	50 KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdą następną 1 km Krotność = 10	m ³	2.052	0.00	0.00
d.2.3	51	Opłata wysypiskowa i utylizacja	m ³	2.052	0.00	0.00
Razem dział REMONT POMIESZCZE W BUDYNKU GŁÓWNYM NR 1						0.00
3	REMONT POMIESZCZE W BUDYNKU GŁÓWNYM NR 2					
3.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
d.3.1	52 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien foli malarsk oraz stolarki drzwiowej	m ²	36.396	0.00	0.00
d.3.1	53 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg foli budowlan grubość 0,5 mm w pomieszczeniu nr 36	m ²	43.243	0.00	0.00
d.3.1	54 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	239.391	0.00	0.00
d.3.1	55 kalk. własna	Usunięcie mechaniczne starej warstwy kleju	m ²	239.391	0.00	0.00
d.3.1	56 wycena indywidualna	Zerwanie listew przy ciennych	m	180.620	0.00	0.00
d.3.1	57 KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 40% powierzchni	m ²	106.531	0.00	0.00
d.3.1	58 KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnicy stalowych szafki elektrycznej o powierzchni do 1 m ²	szt.	3.000	0.00	0.00
d.3.1	59 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ciemnej z płytek	m ²	1.920	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilo	Cena jedn.	Warto
60 d.3.1	KNR 4-02 0235-06	Demonta umywalki	kpl.	1.000	0.00	0.00
3.2		ROBOTY REMONTOWE				
61 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóg y preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	239.391	0.00	0.00
62 d.3.2	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające z masy polimerowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw szt.	m ²	187.954	0.00	0.00
63 d.3.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV bez warstwy izolacyjnej - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykładziny należały i przykleić do podłogi technicznej oraz podłogi na kwadraty 60x60 cm. Przyjmuje się zwiększenie robocizny R=2,0	m ²	51.437	0.00	0.00
64 d.3.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym	m ²	121.463	0.00	0.00
65 d.3.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	121.463	0.00	0.00
66 d.3.2	KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennic z polichloro-winyłu wywinicte z wykładziny na wysokość 10 cm - w kolorze posadzki	m	94.380	0.00	0.00
67 d.3.2	KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennic z polichloro-winyłu o wysokościci 50 mm	m	29.520	0.00	0.00
68 d.3.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowej bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym	m ²	66.491	0.00	0.00
69 d.3.2	KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennic z wykładziny dywanowej na wysokość 7 cm - w kolorze posadzki	m	56.740	0.00	0.00
70 d.3.2	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - próg z listwy mosiężnej o szerokościci 30mm mocowana przy pomocy wrtów	szt.	5.000	0.00	0.00
71 d.3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż podłogi technicznej klasa odpornościci ogniowej EI60 do pomieszczenia nr 208, pomieszczenie o wymiarach długości 9,12m szerokościci pomieszczenia 5,64 m. Warunki wykonania zostają opisane w ST w dziale - "Warunki wykonania podłogi technicznej w pomieszczeniu nr 208". Materiały należały i zastosować zgodnie z wymienionymi w ST - w dziale "Materiały do nowej podłogi technicznej".	kpl.	1.000	0.00	0.00
72 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	692.058	0.00	0.00
73 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóg y preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m ²	557.541	0.00	0.00
74 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóg y preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²	134.517	0.00	0.00
75 d.3.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane również na cianach na podłogę u z tynku Krotność = 2	m ²	557.541	0.00	0.00
76 d.3.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane również na stropach na podłogę u z tynku Krotność = 2	m ²	134.517	0.00	0.00
77 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych cian	m ²	557.541	0.00	0.00
78 d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	134.517	0.00	0.00
79 d.3.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokościci do 10 cm na murach z cegieł lub cianach z betonu pokrywających cegobrudzy z przewodami elektrycznymi	m	300.000	0.00	0.00
80 d.3.2	KNR 4-01 0305-01	Uzupelnienie cegłami klinkierowymi cian lub cianek o grubościci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w cianach i ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1.100	0.00	0.00
81 d.3.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłego kat. III wykonywane również na podłogę u z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	96.531	0.00	0.00
82 d.3.2	KNR 0-26 0642-03 analogia	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na cianach piaskowych wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - wykonywane również	m ²	10.000	0.00	0.00
83 d.3.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	7.931	0.00	0.00

Remont pomieszczeń WIET, 051+36A i 208_PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilo	Cena jedn.	Warto
84 d.3.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji - za każdy następną 1 km Krotność = 10	m ³	7.931	0.00	0.00
85 d.3.2		Opłata wysypiskowa i utylizacja	m ³	7.931	0.00	0.00
3.3		ROBOTY SANITARNE w pom. nr 36				
86 d.3.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowej o r.nom. 15 mm - przed poborem	szt.	2.000	0.00	0.00
87 d.3.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe cienne o r.nom. 15 mm - bateria jednozaworowa na zimną wodę cenna z wylewką o długości dostosowanej do umywalki i zlewu ze stali nierdzewnej	szt.	2.000	0.00	0.00
88 d.3.3	KNR 2-15 0220-04 analogia	Montaż zlewozmywaka stalowego ze stali nierdzewnej na szafce o głębokości około 30 cm z ociekaczem jednokomorowym	szt.	1.000	0.00	0.00
89 d.3.3	KNR 2-15 0213-01 analogia	Montaż syfonów PCV zlewowych	szt.	1.000	0.00	0.00
90 d.3.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż fartucha zaumywalkowego dwie sztuki - na wysokość 50 cm nad umywalką	kpl.	1.000	0.00	0.00
Razem dział REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GŁÓWNYM NR 2						0.00
4		REMONT KORYTARZA W OBIEKcie DYDAKTYCZNYM PRZY UL. OŚNIERSKIEJ				
4.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
91 d.4.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	42.700	0.00	0.00
92 d.4.1	kalk. własna	Usunięcie mechaniczne starej warstwy kleju	m ²	42.700	0.00	0.00
93 d.4.1	wycena indywidualna	Zerwanie listew przyściennych	m	46.300	0.00	0.00
4.2		ROBOTY REMONTOWE				
94 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóg i preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	42.700	0.00	0.00
95 d.4.2	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wykładziny z masy polimerowej grubości 1-3 mm pod wykładzinę podłogową z tworzyw sztucznych	m ²	42.700	0.00	0.00
96 d.4.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym	m ²	42.700	0.00	0.00
97 d.4.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	42.700	0.00	0.00
98 d.4.2	KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorowiny wywinięte z wykładziny na wysokość 10 cm - w kolorze posadzki	m	46.300	0.00	0.00
99 d.4.2	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - próg z listwy mosiężnej o szerokości 30mm mocowana przy pomocy wrtów	szt.	6.000	0.00	0.00
100 d.4.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	0.854	0.00	0.00
101 d.4.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji - za każdy następną 1 km Krotność = 10	m ³	0.854	0.00	0.00
102 d.4.2		Opłata wysypiskowa i utylizacja	m ³	0.854	0.00	0.00
Razem dział REMONT KORYTARZA W OBIEKcie DYDAKTYCZNYM PRZY UL. OŚNIERSKIEJ						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Suma: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Remont pomieszcze WIET, 051+36A i 208_PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Warto	Grupa
1.	bateria jednozaworowa na zimn wod z wylewk o dju-go ci dostosowanej do zlewu ze stali nierdzewnej	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
2.	benzyna do lakierów	dm ³	0.0990		0.0990	0.00	0.00	
3.	blachowkr ty	szt.	137.4120		137.4120	0.00	0.00	
4.	cegła budowlana klinkierowa	szt.	31.5700		31.5700	0.00	0.00	
5.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0028		0.0028	0.00	0.00	
6.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.9820		0.9820	0.00	0.00	
7.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.4200		0.4200	0.00	0.00	
8.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.4950		0.4950	0.00	0.00	
9.	farby emulsyjne nawierzchniowe - kolor do uzgodnienia z Zamawiaj cym	dm ³	286.6510		286.6510	0.00	0.00	
10.	Folia poliet. bud.osybnowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	43.2495		43.2495	0.00	0.00	
11.	folia polietylenowa grubo 0,5 mm	m ²	15.4378		15.4378	0.00	0.00	
12.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0131		0.0131	0.00	0.00	
13.	gips szpachlowy	t	4.9074		4.9074	0.00	0.00	
14.	klej do wykładziny	kg	245.5764		245.5764	0.00	0.00	
15.	klej sylikonowy do szkła	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
16.	korki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	40.1940		40.1940	0.00	0.00	
17.	korki z eliw ci gliwego ocynkowane r. 32 mm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
18.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z aluzj surowe 14x14 cm	szt.	2.8959		2.8959	0.00	0.00	
19.	kształowniki stalowe profilowane C	m	20.2950		20.2950	0.00	0.00	
20.	kształowniki stalowe profilowane U	m	7.5240		7.5240	0.00	0.00	
21.	listwa mosi zna progowa o szeroko ci 30 mm przykr - cana	szt.	29.0000		29.0000	0.00	0.00	
22.	listwy przy cienne o wysoko ci 50 mm - w kolorze wykładziny podłogowej	m	31.5864		31.5864	0.00	0.00	
23.	listwy przy cienne obszywane z wykładziny dywanowej - w kolorze wykładziny podłogowej	m	362.6209		362.6209	0.00	0.00	
24.	listwy przy cienne obszywane z wykładziny dywanowej - w kolorze wykładziny podłogowej z płyty 50x50 cm	m	98.7824		98.7824	0.00	0.00	
25.	listwy przy cienne z PCV - w kolorze wykładziny podłogowej	m	199.7690		199.7690	0.00	0.00	
26.	listwy przy cienne z PCW - w kolorze wykładziny podłogowej	m	10.5288		10.5288	0.00	0.00	
27.	ycznik z eliw ci gliwego ocynkowany 15 mm	szt.	8.2400		8.2400	0.00	0.00	
28.	masa wygładzaj ca pod posadzki z tworzyw sztucznych	kg	866.2562		866.2562	0.00	0.00	
29.	narozniki ze stali nierdzewnej o profilu 50x50 mm i wysoko 1,80 m	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
30.	naroniki ochronne do tynków	szt.	2.8959		2.8959	0.00	0.00	
31.	obrzutka 950	kg	70.0000		70.0000	0.00	0.00	
32.	opłata za utylizacj	m ³	20.9680		20.9680	0.00	0.00	
33.	papier cierny w arkuszach	ark.	6.6000		6.6000	0.00	0.00	
34.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	61.3941		61.3941	0.00	0.00	
35.	piasek do zapraw	m ³	4.9820		4.9820	0.00	0.00	
36.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	10.3950		10.3950	0.00	0.00	
37.	płyty z wełny mineralnej	m ²	10.1970		10.1970	0.00	0.00	
38.	podłoga techniczna kompletna	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
39.	preparat gruntuj cy	dm ³	459.5483		459.5483	0.00	0.00	
40.	Pr ty spawaln.z PVC n/plastyfik.o r.2-6mm	kg	6.4382		6.4382	0.00	0.00	
41.	syfony zlewowe kielichowe PCV r. 50 mm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
42.	szafka pod zlew ze stali nierdzewnej	kpl.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
43.	szkło Lacobel - dwie sztuki	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
44.	szlam izolujacy 930	kg	110.0000		110.0000	0.00	0.00	
45.	ta ma	m	22.4136		22.4136	0.00	0.00	
46.	tynk renowacyjny 953	kg	120.0000		120.0000	0.00	0.00	
47.	wapno suchogazzone	t	0.6387		0.6387	0.00	0.00	
48.	wykładzina dywanowa flokowana podłogowa w płytach 50x50 cm - kolor po uzgodnieniu z Zamawiaj cym	m ²	63.2265		63.2265	0.00	0.00	
49.	wykładzina podłogowa dywanowa rulonowa - kolor po uzgodnieniu z Zamawiaj cym	m ²	315.9812		315.9812	0.00	0.00	
50.	wykładzina podłogowa PCV rulonowa - kolor po uzgodnieniu z Zamawiaj cym	m ²	283.5744		283.5744	0.00	0.00	
51.	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa	m ²	6.4136		6.4136	0.00	0.00	
52.	zawór przelotowy eliwny ocynkowany M-83 15 mm	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
53.	zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem o gý boko ci okoýo 30 cm - wzór do uzgodnienia z Zamawiaj cym	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
54.	materiały pomocnicze	zý					0.00	
RAZEM								

Sumownie: zero i 00/100 zú

ZESTAWIENIE SPRZ TU

Remont pomieszcze WIET, 051+36A i 208_PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	12.4427	0.00	0.00
2.	frezarka do betonu elektr.-r czna	m-g	233.2976	0.00	0.00
3.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	28.7312	0.00	0.00
4.	rodek transportowy	m-g	9.5376	0.00	0.00
5.	wyci g	m-g	42.5439	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zů