

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ELEKTRYCZNE NA DACHU BUDYNKU OBIEKTU DYDAKTYCZNEGO I SDM KORAB
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN, HENRYKA POBOZNEGO 11 i Ul.Starzyńskiego 8
INWESTOR : AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE.
ADRES INWESTORA : 70-500 SZCZECIN, WAŁY CHROBREGO 1-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Dworzyński (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 2018-wrzesień

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-wrzesień

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe na dachach budynków - roboty elektryczne					
1		OD HENRYKA POBOŻNEGO			
1.1		DEMONTAŻ KORYTEK BLASZANYCH I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH			
1 d.1.1	KNR-W 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w kanale	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
2 d.1.1	KNR-W 4-03 1107-07	Demontaż rur płaszczowych lub karbowanych o śr.do 48 mm instalacji natynkowej	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
3 d.1.1	KNR-W 4-03 1114-01	Demontaż przewodów pojedynczych o przekroju do 35 mm ² z rur instalacyjnych	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
4 d.1.1	KNR-W 4-03 1140-07	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
5 d.1.1	KNR AT-13 0109-04	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
1.2		MONTAŻ KORYTEK BLASZANYCH I PRZEWODÓW I ORUROWANIA			
6 d.1.2	KNR-W 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie. ANALOGIA - montaż wsporników betonowych w osłonie z tworzywa pod korytka kablowe.	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
7 d.1.2	KNR AT-13 0109-04	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm. ANALOGIA - montaż korytek blaszanych 50x50 na uprzednio zamontowanych podpórkach.	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
8 d.1.2	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
9 d.1.2	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
10 d.1.2	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
1.3		DEMONTAŻ NIECZYNNEJ INSTALACJI			
11 d.1.3	KNR-W 4-03 1115-01	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² z rur instalacyjnych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
12 d.1.3	KNR-W 4-03 1107-08	Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
1.4		MONTAŻ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH			
13 d.1.4	KNR-W 5-08 0620-01	Montaż na rurach średnicy do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych. ANALOGIA - montaż mostków uziemiających pomiędzy korytami blaszanymi.	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
2		SDM KORAB			
2.1		WYMIANA SKORODOWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ			
14 d.2.1	KNR 5-08 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		44+4	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
15 d.2.1	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie. ANALOGIA - uzupełnienie wsporników dachowych przy istniejącej instalacji odgromowej.	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000