

## PRZEDMIAR Zał. nr 9-4 do SIWZ

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE DSO I SAP W REMONTOWANYCH POKOJACH W SDM KORAB  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Starzyńskiego 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Dworzyński  
DATA OPRACOWANIA : 10.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.07.2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2017-06-rremont pomieszczeń po banku - DSO i SAP</b>					
<b>1</b>		<b>INSTALACJA SAP</b>			
1	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów beto-	m		
d.1	1001-02	nowych 60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
2	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych	m		
d.1	0210-04	bruzdach na podłożu betonowym 70	m	70.00	
				RAZEM	70.00
3	KNR-W 4-03	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże betonowe	m <sup>3</sup>		
d.1	1014-02	70*0.025*0.025	m <sup>3</sup>	0.04	
				RAZEM	0.04
4	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1	1012-01	60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
5	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych optycznych dymu (5*3 pokoje,+3 pom. techniczne, +4	szt.		
d.1	0401-01	korytarz) 22	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
6	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć	szt.		
d.1	0402-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
<b>2</b>		<b>INSTALACJA DSO</b>			
7	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów beto-	m		
d.2	1001-02	nowych 80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
8	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych	m		
d.2	0210-04	bruzdach na podłożu betonowym 80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
9	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowa-	m		
d.2	0201-04	niem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych 80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
10	KNR-W 4-03	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże betonowe	m <sup>3</sup>		
d.2	1014-02	80*0.025*0.025	m <sup>3</sup>	0.05	
				RAZEM	0.05
11	KNR-W 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości	otw.		
d.2	1004-11	przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm 6+4	otw.	10.00	
				RAZEM	10.00
12	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane na gotowych	m		
d.2	0214-01	uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo 60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
13	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego. ANALO-	szt.		
d.2	0402-01	GIA - montaż głośników DSO 8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00