

---

## Przedmiar Robót - Załącznik nr 10-2 do SIWZ

NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALCJI ODGROMOWEJ BUDYNKU GOSPODARCZEGO  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Dębogórska 7-8  
INWESTOR : Akademia Morska w Szczecinie  
ADRES INWESTORA : 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 1-2  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Dworzyński  
DATA OPRACOWANIA : 01.2015

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2015-01-odgromy Dębogórska</b>					
1	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej. ANALOGIA - DEMONTAŻ 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	KNR 5-08 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej. ANALOGIA - DEMONTAŻ 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	KNR 5-08 0619-03	Montaż złączy naprężających na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej. ANALOGIA - DEMONTAŻ 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNR 5-08 0606-01	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim. ANALOGIA - DEMONTAŻ $18+2*9+37*2+(2.5+7)+42+2*18+8*5$	m m	237.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.500</b>
5	KNR 5-08 0601-10	Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą ANALOGIA - PRZEKONSERWOWANIE ISTNIEJĄCYCH WSPORNIKÓW (opis sposobu konserwacji w charakterystyce obiektu) ORAZ UZUPEŁNIENIE O BRAKUJĄCE WSPORNIKI 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNR 5-08 0606-01	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim $(15+11+15)*2+12*2+(12+2+2)*2+18+8*8$	m m	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
8	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 7	pomiar · pomiar ·	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>

2015-01-odgromy - Dębogórska - bud. mały

L p.	Nazwa	Jm	Obmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	pręty stalowe ocynkowane FeZn fi 8 pozycja kosztorysu 7	m	220.000 m	1.04 m/m	228.8000						
2.	wsporniki naciągowe pozycja kosztorysu 5	szt.	10.000 szt.	1.01 szt./szt.	10.1000						
3.	wsporniki przelotowe pozycja kosztorysu 6	szt.	8.000 szt.	1.01 szt./szt.	8.0800						
4.	złącza krzyżowe pozycja kosztorysu 7	szt.		18 szt	18.0000						
5.	złącza kontrolne pozycja kosztorysu 8	szt.	8.000 szt.	1 szt./szt.	8.0000						
6.	złącza rynnowe pozycja kosztorysu 9	szt.	8.000 szt.	1 szt./szt.	8.0000						
7.	złącza uniwersalne pozycja kosztorysu 7	szt.		18 szt	18.0000						
8.	złączki przelotowe kabłąkowe naprężają- ce pozycja kosztorysu 5	szt.	10.000 szt.	2.02 szt./szt.	20.2000						
9.	materiały pomocnicze pozycja kosztorysu 1 pozycja kosztorysu 2 pozycja kosztorysu 3 pozycja kosztorysu 4 pozycja kosztorysu 5 pozycja kosztorysu 6 pozycja kosztorysu 7 pozycja kosztorysu 8 pozycja kosztorysu 9 Razem:	zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł									
<b>RAZEM</b>											

Słownie:

2015-01-odgromy - Dębogórska - bud. mały

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: