



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

### I. CZĘŚĆ OGÓLNA.

#### 1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA.

Wymiana naświetli dachowych na dachu stołówki studenckiej Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4.

#### 1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót remontowych dachu, a także określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych materiałów i wyrobów przy realizacji zamówienia, jak również, jakości wykonania robót związanych z realizacją zadania pt. „Wymiana naświetli dachowych na dachu stołówki studenckiej Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4”.

#### OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).

CPV 45261910-6 Naprawa dachów

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty remontowe polegające na wymianie pięciu świetlików dachowych oraz likwidacji sześciu mniejszych świetlików dachowych wraz z pracami towarzyszącymi. Wszystkie prace będą wykonywane na dachu budynku stołówki studenckiej Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4. Wykonawca podczas remontu dachów zabezpieczy budynek przed opadami atmosferycznymi oraz naprawi wszystkie spowodowane szkody na własny koszt. Prace remontowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać w wysokim standardzie jakościowym. W związku z powyższym należy założyć większe nakłady na utrzymywanie czystości przy robotach wyburzeniowych i po zakończeniu dnia pracy jak i zabezpieczyć szczelnie miejsca pracy odgradzając pozostałą część pomieszczeń. Na obiekcie Stołówki równolegle prowadzić będą prace remontowe również inne ekipy budowlane. By wszystkie roboty mogły zostać prawidłowo skoordynowane **Wykonawca zostaje zobowiązany do złożenia szczegółowego harmonogramu robót do akceptacji Zamawiającemu. Harmonogram taki musi być uaktualniany i składany Zamawiającemu po każdorazowym przekroczeniu terminów przy bieżącej realizacji prac.**

Zakres robót związanych wymiana i likwidacją świetlików dachowych na stołówce studenckiej Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4.

- Demontaż wszystkich świetlików dachowych,
- montaż pięciu nowych świetlików dachowych wraz z wykonaniem nowego tunelu świetlnego z płyty gipsowo-włóknowej o grubości 10 mm,
- zaślepienie sześciu otworów po demontażu świetlików dachowych,
- obróbki wokół nowych świetlików papą termozgrzewalną podkładową SBS na osnowie z tkaniny z włókna szklanego o gramaturze 200g/m<sup>2</sup> i grubości 4 mm w miejscach po likwidacji świetlików dachowych,
- obróbki wokół nowych świetlików papą termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowanej SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m<sup>2</sup> i grubości 5,2 mm z grubą posypką mineralną w miejscach po likwidacji świetlików dachowych,

- uzupełnienie otworów w sufitach podwieszanych na stelażu stalowym płytami włóknowymi 60X60 cm,
- drobne naprawy pokrycia dachowego polegające na usunięciu pęcherzy powietrza poprzez rozcięcie i przygrzanie lub ewentualnie wstawienie łąt z papy termozgrzewalnej,
- wymiana uszkodzonych kominków wentylacyjnych,
- wymiana i uzupełnienie wszystkich nakrywek na kominkach wentylacyjnych z PCV na nakrywki wykonane z blachy tytanowo-cynkowej i zamocowane przy pomocy wkrętów wykonanych ze stali nierdzewnych,
- naprawa tynków cementowych i nakryw betonowych na kanałach wentylacyjnych szpachlą cementową wraz z dwukrotnym malowaniem farbą bitumiczną ścian i nakryw,
- wymiana lub uzupełnienie spoin przy pomocy kitu dekarckiego wokół kominków wentylacyjnych, wentylatorów, uchwytów instalacji odgromowej i innych,
- malowanie powierzchni sufitowej na korytarzu i w pomieszczeniach wykładowych (powierzchnia sufitu z płyty GK i płyt włóknowych 60x60 cm na stelażu stalowym,

**Warunki wymiany świetlików dachowych oraz likwidacja pozostałych.**

Zamawiający przeznacza do wymiany pięć świetlików dachowych o wymiarach około 1600x1600mm, które usytuowane są bezpośrednio nad korytarzem stołówki studenckiej. Pozostałe świetliki należy zlikwidować (sześć sztuk), które znajdują się bezpośrednio w pomieszczeniach wykładowych.

Wymiana świetlików o wymiarach 1600x1600 mm polegać będzie na demontażu starych świetlików (5 sztuk) wraz z usunięciem kanału świetlnego, która jest w płaszczyźnie sufitu wykonanym z płyt GK. Nowy tunel świetlny należy wykonać z płyty gipsowo-włóknowych o grubości 10 mm. Nowa podstawa z blachy ocynkowanej o wys.50 cm należy zamontować w miejsce starej oraz ocieplić z czterech stron styropianem ekstrudowanym. Dopiero po zamontowaniu podstawy i wykonaniu obróbek od wewnątrz należy przystąpić do zamocowania klina styropianowego przed podstawą na powierzchni dachu. Wysokość klina styropianowego należy dobrać do panującego spadku dachowego tak, aby nie były zastoiny wody przed świetlikiem.



fol.1 Zdjęcie z natury - tunelu świetlnego

**Parametry techniczne nowych świetlików kopułkowych 5 sztuk:**

- świetliki dachowe,
- punktowy kopułkowy o wymiarach 1600x1600 mm,
- świetlik nieotwierany,

- kopułka akrylowa PMMA-3 warstwowa,
- akryl bezbarwny,
- współczynnik  $U_k=2,2W/m^2K$ ,
- podstawa prosta z blachy stalowej ocynkowanej o wysokości 50 cm,
- podstawa przystosowana do ocieplenia z zewnątrz,
- ocieplenie podstawy styropianem ekstrudowanym.

Pozostałe świetliki dachowe należy je zdemontować (6 sztuk), a otwory po świetlikach należy uzupełnić blachą trapezową oraz uzupełnić warstwę izolacji termicznej. Uzupełnienie wszystkich warstw (blacha trapezowa, izolacja termiczna, pokrycie papowe) należy wykonać tak, aby nie było miejsc na dachu, które by powodowały kałuże, a miejsca połączenia starej papy z nową należy wykonać w stosując zasadę nie podwyższania połączeń papowych, które to by powodowały dodatkowe miejsca do zbierania się wody w najmniejszych ilościach.



fot.2 Zdjęcie z natury –widok kształtu blachy trapezowej oraz sufitu podwieszanego z płyt włóknowych

#### **Warunki wykonania pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.**

Przed przystąpieniem do prac dekarских Wykonawca jest zobowiązany do rozbiórki wszystkich świetlików dachowych, montażu pięciu nowych demontażu uszkodzonych kominków wentylacyjnych i wykonaniu wszystkich prac naprawczych związanych z naprawą kanałów wentylacyjnych i ich pomalowaniu farbą bitumiczną. Dopiero po usunięciu z dachu wszystkich materiałów z rozbiórki Wykonawca przystąpi do robót remontowych.

Wykaz materiałów bitumicznych:

- Papa podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny z włókna szklanego (mata a nie welon) o gramaturze 200 g/m<sup>2</sup> i grubości 4 mm – zgrzewana na zakładce,
- Papa wierzchnia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup> i grubości min 5.2 mm z posypką mineralną – zgrzewana do papy podkładowej o gramaturze 200 g/m<sup>2</sup>.



#### Gruntowanie podłoża betonowego.

Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić i zabezpieczyć przed korozją. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Środek gruntujący stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę gruntu nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku dużej chłonności podłoża nakładać 2-3 warstwy gruntu, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku.

#### Warunki wykonania pokryć papowych.

Wykonawca przed przystąpieniem do pracy dokona pomiarów oraz zamontuje kliny styropianowe w miejscu przy świetlikach o wysokości umożliwiającej do prawidłowego odprowadzenia wody przed świetlikami.

Prace z wykorzystaniem pap zgrzewalnych modyfikowanych nie należy prowadzić w temperaturze niższej niż 0°C, prace z wykorzystaniem pap zgrzewalnych oksydowanych nie należy prowadzić w temperaturze niższej niż +5°C. Dopuszcza się stosowanie pap zgrzewalnych modyfikowanych w temperaturze -5°C pod warunkiem, że rolki papy będą magazynowane w pomieszczeniu ogrzewanym o temperaturze +20°C, przez, co najmniej 24 godziny i wynoszone na dach bezpośrednio przed wgrzewaniem. Nie należy prowadzić prac dekarских na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni oraz podczas opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze.. Przy spadkach dachu do 3,5% papę należy wgrzewać pasami równoległymi do okapu. Układanie papy zgrzewalnej polega na rozgrzewaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego topienia się bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Przestrzega się przed nadmiernym rozgrzewaniem spodniej warstwy papy, prowadzącym do uszkodzenia osnowy i marszczenia się papy. O prawidłowym wgrzaniu papy świadczy odpowiedni wypływ masy bitumicznej, który powinien mieć szerokość od 0,5 cm do 1 cm, na całej długości pasa wgrzanej papy. Silny wiatr lub nierównomierne rozwijanie rolki w czasie wgrzewania może mieć wpływ, na jakość wykonania pokrycia dachowego. Brak wypływu lub nierównomierny wypływ masy bitumicznej świadczy o nieprawidłowym wgrzaniu papy w podłoże. Zakład wzdłuż rolki powinien mieć szerokość około 8 cm, zakład w poprzek rolki 12-15 cm. Zakłady powinno wykonywać się ze szczególną starannością. W trakcie wykonywania zakładów poprzecznych zaleca się usunięcie posypki ze spodniej warstwy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w celu poprawienia estetyki dachu. Poszczególne pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady poprzeczne nie wypadały w jednej linii. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem pasów papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45° narożnika z każdego pasa papy znajdującego się na spodzie zakładu. Dopuszcza się wyłącznie zastosowanie materiałów bitumicznych (pap i gruntów) systemowych, to znaczy dostarczonych przez jednego producenta i przewidzianych w kartach technicznych, jako spójny układ warstw, gwarantujący trwałość jak i właściwe warunki pracy pokrycia oraz uzyskanie od producenta warunków gwarancyjnych na zastosowane materiały. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. Papę należy układać według instrukcji producenta pokrycia. Odległość między punktami mocowań zachować ok. 25cm. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit między powierzchnią podłoża a łątą kontrolną o długości 2m nie powinien być większy niż 0,5cm. Podłoże powinno mieć wilgotność nie większą niż 6%. Wszelkie ubytki, pęknięcia, szczeliny należy wypełnić np. masami szpachlowymi i asfaltowo-kauczukowymi wg PN-B-24 620: 1998. Przewidziano wyrównanie powierzchni betonowej za pomocą zaprawy wyrównującej na całej powierzchni stropu o grubości 2 cm. Zgrzewanie pap wykonuje się przy pomocy palników na propan-butan, wielopalnikowych agregatów nadtapiających lub też dmuchaw





gorącego powietrza. Przed zgrzaniem rolę papy należy rozwinąć w miejscu, którym będzie zgrzewana i dokonać przymiarki z uwzględnieniem zakładów. Następnie rolujemy papy i prowadzimy operację układania polegającą na równoczesnym podgrzewaniu podłoża i spodniej strony papy aż do momentu zauważalnego wycieku bitumu z jednoczesnym powolnym i jednostajnym rozwijaniem rolki. Miarą, jakości zgrzewu i właściwej siły docisku jest pojawienie się kilkumilimetrowego wycieku masy bitumicznej na całej długości zgrzewanej wstęgi papy. Podczas zgrzewania należy zwracać uwagę, aby nie przegrzać papy grozi to, bowiem uszkodzeniem osnowy. Zakłady wzdłuż rolki powinny mieć szerokość min. 8cm, a zakłady poprzeczne min. 10cm. Wykonanie zakładów winno być szczególnie staranne.

### Zasady bezpieczeństwa przy pracach dekarских

- montażu papy mogą dokonywać tylko wykwalifikowani pracownicy,
- zakres prac określa skład brygady pracowniczej,
- minimalna liczba osób do układania papy to dwie osoby,
- pracownicy muszą być przeszkoleni z przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej,
- przed rozpoczęciem prac montażowych należy dokonać ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji dachowej i elementów zabezpieczających,
- przy układaniu pap metodą zgrzewania stanowisko pracy należy wyposażyć w niezbędne środki gaśnicze,
- kierownik brygady winien zabezpieczyć teren budowy.

### Przechowywanie i składowanie materiałów

Rolki pap, jak i pozostałe materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać, co najmniej 6 miesięcy. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.

### Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót

Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak: temperatura powietrza poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością szkodliwego ich oddziaływania na jakość i trwałość pokrycia (np. zadaszenie). Wywiezione odpady muszą zostać zutylizowane na stosownym wysypisku – koszt utylizacji pokrywa Wykonawca.



### **Warunki wykonania nakrywek na kominki wentylacyjne oraz wymiana uszkodzonych kominków wentylacyjnych.**

Wszystkie uszkodzone kominki wentylacyjne należy wymienić na nowe o średnicy 75 mm. Ponadto przewidziano do wymiany wszystkie nakrywki na kominkach wentylacyjnych. Wszystkie nakrywki wentylacyjne z PCV należy zdemontować. Nowe nakrywki należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o grubości blachy 0,50 mm. Średnica nie mniejsza jak 100 mm. Nakrywki należy wyposażyć w uchwyty, które pozwolą do stałego zamocowania do kominka przy pomocy wkrętów ze stali nierdzewnej. Wkręty z innej stali są niedopuszczalne do stosowania.

Uwaga!

Zabrania się stosowania specjalistycznych klejów do łączenia nakrywek do kominków wentylacyjnych. Elementy połączone klejem zostaną nieodebrane przez Inspektora nadzoru i Wykonawca ponownie wykona z nowych materiałów. Zamawiający dopuszcza tylko połączenia lutowane cyną Lc60.

### **Warunki wykonania robót szpachlowych na ścianach kanałów wentylacyjnych oraz malowanie farbą bitumiczną.**

Wszystkie ściany i nakrywy betonowe kanałów wentylacyjnych należy oczyścić z mchu i luźnej zaprawy. Dopiero po oczyszczeniu należy przystąpić do szpachlowania przy pomocy szpachli na bazie cementu. Podłoże pod masę szpachlową powinno być stabilne, suche, niezamarznięte i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoża bardzo chłonne należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym. Powierzchnie powinny być dostatecznie suche (max. 3% wilgotności resztkowej). Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Masę stosować przy temperaturze podłoża min. +5°C.

Podczas wykonywania gładzi zaprawę naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość od 0 do 3 mm, silnie dociskając do podłoża. Na ścianę nakłada się masę pasami w kierunku od podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufit pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Powstałe niedokładności ponownie zaszpachlować i po wyschnięciu przeszlifować.

Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Przed przystąpieniem do wykonywania powłoki malarskiej bitumicznej należy zastosować odpowiedni środek gruntujący. Powierzchnie wyszpachlowane powinny być gładkie, wolne od kurzu oraz nadawać się do dalszych prac wykończeniowych. Kominy wentylacyjne należy pomalować dwukrotnie farbą bitumiczną (ściany i nakrywy betonowe).

### **Wykonanie robót malarskich i uzupełnienie płyt włóknowych na ruszcie stalowym**

Miejsca, w których zostały zaślepione otwory po świetlikach dachowych (sufity) w pomieszczeniach dydaktycznych należy uzupełnić stelażem stalowym i płytami włóknowymi o wymiarach 60x60 cm. Po wykonaniu uzupełnienia sufitu płytą GK w miejscach po wymianie świetlików dachowych i płytami włóknowymi o wymiarach 60x60 cm, gdzie były świetliki należy przystąpić do malowania w całości sufitu korytarza i pomieszczeń dydaktycznych.

Warunki przystąpienia do robót malarskich:

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża pod malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze i drugie malowanie sufitów można wykonać po wcześniejszym wykonaniu prac rozbiórkowych i montażowych okładzin sufitowych.

### **Wymagania dotyczące podłoża pod malowanie.**



Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i zagruntowane emulsją gruntującą. Po oczyszczeniu powierzchnia nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia powierzchni należy naprawić odpowiednią zaprawą. Należy wykonać gładzie dwu warstwowe.

#### Warunki prowadzenia robót malarskich.

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- w temperaturze nie niższej niż  $+5^{\circ}\text{C}$ , z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej  $0^{\circ}\text{C}$ ,
- w temperaturze nie wyższej niż  $+25^{\circ}\text{C}$  z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższała  $+20^{\circ}\text{C}$  (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoża przewidzianych do malowania nie przekracza odpowiednich wartości podanych w tabeli. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć folią ochronną i osłonić przed zabrudzeniem farbami.

### **1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE.**

Prace wymagające wykonania robót dodatkowych w postaci demontażu i ponownego montażu detali dachowych itp. powinny zostać ujęte w cenie jednostkowej dla danego rodzaju robót.

## **2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.**

### **2.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzonych prac.**

Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną, Przedmiarem Robót, wytycznymi inspektora nadzoru, Normami oraz przepisami Prawa Budowlanego i sztuką budowlaną.

### **2.2. Ochrona i utrzymanie robót.**

Od chwili przejścia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót i mienia Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie wykonanych robót do czasu zakończenia odbioru końcowego robót.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty „utrzymaniowe”, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

### **2.3. Zgodność robót z przedmiarem i specyfikacją techniczną.**

Przedmiar (P) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z P i ST.

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z P lub ST i wpłynię to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania pisemnie Zamawiającemu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Protokół odbioru robót zanikowych musi być sporządzony w formie pisemnej, pod rygorem nie uznania tych robót w rozliczeniu końcowym.

### **2.4. Miejsce prowadzenia prac.**

Roboty będą wykonywane na terenie Budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul. Szczerbcowej 4. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach. Prace należy prowadzić w sposób zapewniający



nie rozprzestrzenianie się materiałów budowlanych i innych elementów budowy np. sprzętu itp. W przypadku szkód powstałych podczas prac transportowych Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy.

## **2.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.**

### **Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.**

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące normy oraz przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ww. przepisów. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

## **2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.**

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie prowadzenia robót remontowych dachu. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji i urządzeń.

## **2.7. Ochrona środowiska.**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację materiałów z demontażu. Opłaty i kary za przekroczenie norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.

## **2.8. Ochrona przeciwpożarowa.**

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy Wykonawca rozmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego działalnością. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

## **2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.**

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace były wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadających aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP – szczególnie przy pracach na wysokości i przy środkach szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu zadania łącznie z zaświadczeniami lekarskimi o zdolności do prac na zajmowanych stanowiskach oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń stanowiskowych i okresowych.

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt ochrony osobistej oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Zamawiający bezwzględnie będzie wymagał od Wykonawcy przestrzegania przez jego pracowników stosowania środków ochrony osobistej tj: hełmy ochronne, obuwie





robocze, odzież robocza. Wykonawca powinien wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne oraz odpowiednio je ogrodzić. Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy. W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w ww. zakresie. Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić pracowników w zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,
- być przeszkoleni w ww. zakresie,
- być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,
- posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
- prawem budowlanym,
- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

### 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBU.

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobaty technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

#### 3.1. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, wierzchniego krycia oraz podkładowa (paroizolacja stropu) w jednym systemie.

Papa asfaltowa modyfikowana elastomerem (SBS) na osnowie z włókniny poliestrowej z posypką mineralną.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia.

Właściwości techniczne:

Wady widoczne	PN-EN 1850-1:2002	-	Wyrób powinien być pozbawiony wad widocznych
Długość Szerokość Prostoliniowość	PN-EN 1848-1:2002	m m	>6 >1 odchyłka < 12 mm / 6 m
Grubość -w warstwie z posypką gruboziarnista	PN-EN 1849-1:2002	mm	5,2±0,2
Wodoszczelność	PN-EN 1928:2002 Metoda A	-	Wodoszczelna przy ciśnieniu 10kPa
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	PN-EN 1110:2011	°C	> 100
Giętkość w niskiej temperaturze	PN-EN 1109:2013	°C	<- 20
Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż/ kierunek w poprzek	PN-EN 12311-1:2001	N/50mm	900±200 / 800±200
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	PN-EN 12311-1:2001	%	45±15/55±15
Stabilność wymiarów - zmiana wymiarów	PN-EN 1107-1:2001 Metoda A	%	< 0,5



## Załącznik nr 10-1 do SIWZ

Wymiana naświetli dachowych na dachu budynku stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4

Przyczepność posypki - ubytek masy posypki	PN-EN 12039:2001	%	15±15
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1 +A1:2010	-	Klasa E
Odporność na starzenie sztuczne	PN-EN 1296:2002 PN-EN 1109:2013		-15±5
Przenikanie pary wodnej	PN-EN 1931:2002	-	H=20 000
Odporność na obciążenia statyczne	PN-EN 12730:2002 Metoda A	kg	Brak perforacji przy 20
Odporność na uderzenie	PN-EN 12691:2007 Metoda A / Metoda B	mm	Brak perforacji przy h= 2000/ h=1500

### Papa asfaltowa podkładowa mocowana pod papa wierzchniego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej, strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego.

Sposób mocowania: papy mocuje się do podłoża za pomocą łączników mechanicznych grzewąc na zakładach podłużnych i poprzecznych.

Informacje dotyczące warunków stosowania, przechowywania i transportu:

papy nie należy układać w temperaturze poniżej 5°C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu, podczas silnego wiatru.

Rolki papy należy przechowywać na równym podłożu w pozycji stojącej, w jednej warstwie zabezpieczone przed przewróceniem, uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi. Rolki papy należy przewozić ustawione w jednej warstwie, w pozycji stojącej i zabezpieczone przed przewróceniem i uszkodzeniem.

Właściwości techniczne:

Wady widoczne	PN-EN 1850-1:2002	-	Wyrób powinien być pozbawiony wad widocznych
Długość Szerokość Prostoliniowość	PN-EN 1848-1:2002	m m	> 7,5 > 1 odchyłka < 15 mm / 7,5 m
Grubość	PN-EN 1849-1:2002	mm	4,0±10%
Wodoszczelność	PN-EN 1928:2002 Metoda A	-	Wodoszczelna przy ciśnieniu 10kPa
Odporność na sptywanie w podwyższonej temperaturze	PN-EN 1110:2011	°C	> 80
Giętkość w niskiej temperaturze	PN-EN 1109:2013	°C	<- 5
Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż/ kierunek w poprzek	PN-EN 12311-1:2001	N/50miii	1400±300 / 2200±300
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	PN-EN 12311-1:2001	%	7±3/7±3
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1 +A1:2010	-	Klasa E
Przenikanie pary wodnej	PN-EN 1931:2002	-	^=20 000
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	PN-EN 12310-1:2001	N	350±150 / 250±100



### **3.2. Roztwór bitumiczny do malowania ścian kanałów wentylacyjnych oraz czapy betonowej.**

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego.

### **3.3. Akceptowanie użytych materiałów.**

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące wbudowanych materiałów z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednimi świadectwami badania, jakości w celu ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie.

### **3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów**

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

### **3.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.**

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone.

## **4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.**

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i BHP.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których sprzęt ten jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie. Zastosowany sprzęt (np. wyciągi, rusztowania i windy budowlane) – podlegający przepisom o dozorcze technicznym – powinien posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do eksploatacji. Wyżej wymieniony sprzęt powinien mieć trwałe i wyraźny napis określający jego parametry techniczne (nośność, dopuszczalny udźwig itp.). Do obsługi sprzętu należy zatrudniać osoby posiadające ku temu stosowne uprawnienia. Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Zabrania się stosowania sprzętu lub narzędzi wyeksploatowanych, uszkodzonych. Zabrania się stosowania sprzętu i urządzeń bez uwidocznionej nazwy producenta. Zastosowane środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów.

## **5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.**

### **5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.**



Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

### **5.2. Zabezpieczenie terenu budowy**

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

### **5.3. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.**

Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, ST, PN i innych normach i instrukcjach. W przypadku opóźnień w realizacji budowy stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić dodatkowego podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

### **5.4. Wymagania dotyczące materiałów:**

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,
- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

### **5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia**

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiegokolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. Po wywiezieniu i utylizacji materiałów z rozbiórki Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kartę odpadów.





## 6. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

### 6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem. Inwestor lub Wykonawca może zażądać założenie Dziennika budowy w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy będzie spoczywał na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
- datę przyjęcia placu budowy,
- datę rozpoczęcia robót,
- uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.

#### 6.1.1. Księga obmiaru robót

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w STWIORB.

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:

- numerem kolejnym karty,
- podstawą wyceny i opisem robót,
- ilością przedmiarową robót,
- datą obmiaru,
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami,



– ilością robót wykonanych od początku budowy.  
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

### **6.1.2. Pozostałe dokumenty budowy**

Do dokumentów budowy zalicza się także:

- protokół przekazania placu budowy,
- zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo,
- książka prac niebezpiecznych pożarowo,
- protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo,
- harmonogram budowy,
- protokoły odbioru robót zanikających,
- protokoły z narad i ustaleń,
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji,
- korespondencja na budowie.

#### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregośkolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

## **7.2. ODBIÓR ROBÓT**

### **7.2.1. Rodzaje odbiorów**

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy,
- odbiór ostateczny.

### **7.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu**

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości i ilości wykonanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie do Działu Technicznego, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

### **7.2.3. Odbiór końcowy**

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Wykonawca prześle w dniu zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentów zgodne z wykazem wg pkt. „Dokumenty odbioru końcowego” Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych robót z P, ST i PN.

### **7.2.4. Odbiór ostateczny**

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót i wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

### **7.2.5. Dokumenty odbioru końcowego**

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:

- atesty higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych i karty techniczne na wbudowane materiały,
- świadectwa, jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów.



## Załącznik nr 10-1 do SIWZ

Wymiana naświetli dachowych na dachu budynku stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie  
przy ul. Szczerbcowej 4

---

- Protokoły odbioru robót zanikających.
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Każdy atest powinien być czytelny, posiadać opis o treści "Materiały zostały wbudowane do: ....." oraz opieczętwane i podpisane przez Kierownika Budowy.