
Przedmiar Robót - Załącznik nr 11-2 do SIWZ

NAZWA INWESTYCJI : REMONT OŚWIETLENIA W SALACH DYDAKTYCZNYCH 5, 6, 7 W BUDYNKU STOŁÓWKI AKADE-
MII MORSKIEJ W SZCZECINIE
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. SZCZERBCOWA 4
INWESTOR : AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : SZCZECIN, WAŁY CHROBREGO 1 - 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Dworzyński
DATA OPRACOWANIA : 2016-02-17

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-02-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2016-02-17-Remont instalacji oświetleniowej w pom. 5, 6, 7 w bud. stołówki					
1		DEMONTAŻE			
1	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym w sali nr 5. 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
2	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym w sali nr 6 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
3	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym w sali nr 7 39	szt. szt.	 39.000	
				RAZEM	39.000
4	KNR 4-03 d.1 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub (28+28+39)*6	m m	 570.000	
				RAZEM	570.000
5	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		RUSZTOWANIA			
6	KNR 2-02 d.2 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m 3*6*16	m ² m ²	 288.000	
				RAZEM	288.000
3		INSTALCJE ELEKTRYCZNE			
7	KNR 5-08 d.3 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur 3*32*6	m m	 576.000	
				RAZEM	576.000
4		OPRAWY OŚWIETLENIOWE			
8	KNR-W 5-08 d.4 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W. ANALOGIA - oprawa do sufitów podwieszanych 4x24W (T5). 78	kpl. kpl.	 78.000	
				RAZEM	78.000
9	wycena własna	MONTAŻ OPRAW KASETONOWYCH (600x600) DO SUFITU POPRZECZAWIESZENIE NA ŁAŃCUSZKU LUB LINCE I UMOLOWANIE DO SUFITU WŁAŚCIWEGO. 78	szt. szt.	 78.000	
				RAZEM	78.000
10	KNR 5-08 d.4 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
5		OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO			
11	KNR-W 5-08 d.5 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 2*15	kpl. kpl.	 30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 5-08 d.5 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur 30*6+60	m m	 240.000	
				RAZEM	240.000
6		ROBOTY INNE UZUPEŁNIAJĄCE			
13	KNR 5-08 d.6 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-08 d.6 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR-W 5-08 d.6 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W. ANALOGIA. 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
16	wycena własna	MONTAŻ OPRAW KASETONOWYCH (600x600) DO SUFITU POPRZECZAWIESZENIE NA ŁAŃCUSZKU LUB LINCE I UMOLOWANIE DO SUFITU WŁAŚCIWEGO.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 5-08 d.6 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych (Oprawa przy schodach)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		UZUPEŁNIENIE KASETONÓW SUFITOWYCH			
18	NNRNKB d.7 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm. ANALOGIA - UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH KASETONÓW SUFITOWYCH.	m ²		
		7.56	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0317		0.0317							
2.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0.0029		0.0029							
3.	kołki kotwiące	szt.	2.0000		2.0000							
4.	linka (łańcuszek) do podwieszenia oprawy, elementy srubowe, kołki do syfitu z blachy trapezowej oraz inne niezbędne materiały do wykonania prac.	szt	81.0000		81.0000							
5.	łączniki instalacyjne podwójne	szt.	6.1200		6.1200							
6.	oprawa diodowa ośw. awaryjnego 1h, do sufitów podwieszanych	szt.	30.0000		30.0000							
7.	Oprawy LED do sufitów segmentowych. Barwa biała 4000 st. K, strumień nie mniej niż 5400 lm.	szt.	78.0000		78.0000							
8.	oprawy świetłówkowe 4x18W z modulem akumulatorowym do sufitów podwieszanych systemowych.	szt.	3.0000		3.0000							
9.	oprawy świetłówkowe z kloszem, 2x36W, elektroniczny układ zapłony.	szt.	1.0000		1.0000							
10.	plyty komunikacyjne długie	m ²	0.0864		0.0864							
11.	plyty komunikacyjne krótkie	m ²	0.0576		0.0576							
12.	plyty pomostowe robocze	m ²	4.8672		4.8672							
13.	plyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	21.6216		21.6216							
14.	Przewód YDYP-450/750V 3x1,5mm ²	m	911.0400		911.0400							
15.	rura typu peschel	m	576.0000		576.0000							
16.	rura typu peschel fi 22	m	300.0000		300.0000							
17.	światłówki	szt.	2.0800		2.0800							
18.	światłówki 18W/840 T8	szt.	12.4800		12.4800							
19.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: