



AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
DZIAŁ TECHNICZNY
ul. Wały Chrobrego 1-2 70 -500 Szczecin
telefon (+48 91) 480 9332 fax (+48 91) 480 9748
www.am.szczecin.pl e-mail:at@am.szczecin.pl

AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN AKADEMIA MORSKA SZCZECIN

Szczecin, 16.05.2016r.

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-09/16 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 110894- 2016 w dniu 04.05.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na „Częściową wymianę wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7-8.

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 13 maja 2016 wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej P.z.p.) Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy posadzka ma być wypoziomowana czy zniwelowana – jedna płaszczyzna?

Odp.:

Powierzchnię posadzki należy wyrównać (zniwelować) na całej płaszczyźnie.

Pytanie nr 2:

Czy możliwe jest zastosowanie ułożenia dwóch płyt, zamiast wykonania wylewki, wylana masa może po jakimś czasie w trakcie użytkowania pękać. Ułożenie podwójnych płyt już stosowaliśmy. Sposób ułożenia płyt na miankę, dzięki czemu łączenia nie będą widoczne. Efekt wizualny wykładziny położonej na płycie będzie ładniejszy niż na wylewce.

Odp.:

Należy wyrównanie wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną

Pytanie nr 3:

Rozumiem, że wzmocnienie deskami ma być ułożone prostopadle do belek stropowych?

Odp.:

Wzmocnienie należy ułożyć prostopadle do belek stropowych.

Pytanie nr 4:

Jakie odstępki zostały przewidziane między kolejnymi wzmacniającymi deskami?

Odp.:

Odstępki należy wykonać zgodnie z opisem w Specyfikacji Technicznej, strona nr 2 w dziale: „Wymagania dotyczące ułożenia wykładziny PCV w pomieszczeniach nr 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 i korytarz przy pomieszczeniach remontowanych oraz w wiatrołapie LSO”.

Pytanie nr 5:

Czy przewody schowane w puszkach na ścianach pozostaną na swoich miejscach? Wtedy nie można zastosować tam wywiniecia, chyba, że będą Państwo w stanie podnieść je wyżej o 10 cm

Odp.:

Przewody, które są w korytach kablowych (puszki?) należy przed wykonaniem wykładziny PCV zdemontować i ponownie zamontować w tym samym miejscu. Jeśli będzie możliwość, ich podniesienia o 10 cm jest to dopuszczalne. Wszystkie prace związane z demontażem i ponownym montażem koryt kablowych wykona Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wraz z usunięciem awarii spowodowanej nieostrożnym wykonywaniem prac elektrycznych.

Pytanie nr 6:

Czy na czas prac jest możliwy demontaż podpórek pod grzejnikami?

Odp.:

Tak, ale w pierwszej należy przeprowadzić demontaż grzejników

Pytanie nr7:

Proszę o informację co Państwo mają na myśli w opisie pkt 16 i 17 wskazując na wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji?

Odp.:

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich materiałów budowlanych z rozbioru starej posadzki oraz pozostałych materiałów po pracach remontowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz termin składania i otwarcia ofert bez zmian

w zastępstwie

Akademia Morska w Szczecinie
st. specjalista ds. budowlanych


mgr inż. arch. Paweł Kolbiarz