

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262522-6 Roboty murarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DWÓCH PIONÓW TOALET W BUDYNKU GŁÓWNYM NR 1 AKADEMII MORSKIEJ W
SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI : 70-500 SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 1-2

INWESTOR : AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

ADRES INWESTORA : 70-500 SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 1-2

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant JERZY NIEZNANOWSKI

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Roszatycki (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 2014-02-03

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-02-03

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER - WC DAMSKIE POM. 0001			
1.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia			
1	KNR-W 4- d.1. 01 0438-03 1	Rozebranie obudowy pionów 2.554 <[0.40+0.25]*3.93>	m ² m ²	 2.554	
				RAZEM	2.554
2	KNR-W 4- d.1. 01 0353-04 1 naświetle drzwi	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2 2+3	szt. szt. szt.	 2.000 5.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR-W 4- d.1. 01 0353-05 1 O210* O213* drzwi	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.40*2.60 2.50*2.60 1.15*2.28	m ² m ² m ² m ²	 3.640 6.500 2.622	
				RAZEM	12.762
4	KNR-W 4- d.1. 01 0545-08 1	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [2.30+1.20]*0.30	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
5	KNR-W 4- d.1. 01 0820-08 1	Rozebranie okładziny ściennej z płytek [4.35+0.19+0.26+1.95+0.70+0.68+4.05+0.41+0.25+2.01+0.54+2.95*2]* 2.10-[0.90*2.10*2+1.15*2.10] [1.50+1.50+2.95]*2.10*2-[0.80*2.0*3]*2	m ² m ² m ²	 38.514 15.390	
				RAZEM	53.904
6	KNR-W 4- d.1. 01 0701-05 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² [4.35+0.19+0.26+1.95+0.70+0.68+4.05+0.41+0.25+2.01+0.54]*3.93	m ² m ²	 60.483	
				RAZEM	60.483
7	KNR-W 4- d.1. 01 0338-03 1 analogia	Skucie murowanej półeczki pod lustrami 1.27+1.70	m m	 2.970	
				RAZEM	2.970
8	KNR-W 4- d.1. 01 0338-06 1 analogia	Wyburzenie parapetów 2.60+1.30	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
9	KNR-W 4- d.1. 01 0346-03 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2.95*3.93-[0.90*2.0+1.0*0.60*2] 7.992 <[1.50+1.50+2.95]*2.15-0.80*2.0*3>	m ² m ² m ²	 8.594 7.992	
				RAZEM	16.586
10	KNR-W 4- d.1. 01 0812-05 1 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 12.70	m ² m ²	 12.700	
				RAZEM	12.700
11	KNR-W 4- d.1. 01 0804-07 1	Rozebranie warstw wyrównawczych posadzkowych 12.70	m ² m ²	 12.700	
				RAZEM	12.700
12	gruz d.1. 1	Wywóz i utylizacja gruzu - przyjęto kontener 9,0 m ³ 1	kont kont	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	45262522-6	Roboty murowe KOD CPV: 45262522-6 Roboty murarskie			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 4- d.1. 01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
2	wnęka podokienna	1.10*0.90*0.12	m ³	0.119	
				RAZEM	0.119
1.3	45421000-4	Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
14	KNR-W 2- d.1. 02 1029-05	Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami	m ²		
3		[1.30+1.30+3.15]*2.0	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
15	wycena d.1. własna	Blat podumywalkowy granitowy gr.3 cm z blendą pionową na konstrukcji systemowej	m ²		
3		1.462 <1.95*[0.60+0.15]>	m ²	1.462	
				RAZEM	1.462
16	KNR-W 2- d.1. 02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe z przeszkleniem w formie "bulaja". W dolnej części skrzydła tuleje wentylacyjne. Ościeżnica systemowa.Skrzydło z samozamykaczem.	m ²		
3	D7	1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
17	KNR-W 2- d.1. 02 1027-02	Drzwi wejściowe z korytarza do WC - odtworzone na podstawie historycznej stolarki wraz z ościeżnicą i ościeżkami. Skrzydło z samozamykaczem.	m ²		
3	D0	1.15*2.26	m ²	2.599	
				RAZEM	2.599
18	KNR-W 2- d.1. 02 1001-03	Stolarka okienna z drewna klejonego odtworzona na wzór historycznej. Szklenie szymbami zespolonymi, jednokomorowymi float 4/16/4, wypełnione argonem. Szczegółowa specyfikacja - zgodnie z zestawieniem stolarki.Wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym.	m ²		
3	O210*	1.40*2.60	m ²	3.640	
	O213*	2.50*2.60	m ²	6.500	
				RAZEM	10.140
19	KNR-W 4- d.1. 01 0323-03	Obsadzenie podokienników granitowych. Grubość 3 cm, powierzchnia polerowana. wymiary dostosowane do wymiarów stolarki okiennej i otworów okiennych, narożniki wyoblone o promieniu 25 mm, dwie krawędzie fazowane - grubość fazy 2 mm.	szt.		
3		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR-W 2- d.1. 02 0515-02	Parapety zewnętrzne z blachy cynkowej patynowanej gr. 0,60 mm	m ²		
3		[2.30+1.20]*0.30	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
1.4	45400000-1	Tynki oraz ścianki i okładziny z płyt G-W i G-K KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
21	KNR-W 2- d.1. 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
4		[4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50]*2.10-[1.15*2.10]	m ²	29.925	
				RAZEM	29.925
22	KNR AT-43 d.1. 0101-06	Gruntowanie podłóży pionowych	m ²		
4		[4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50]*[3.93-2.10]	m ²	28.182	
				RAZEM	28.182
23	KNR AT-43 d.1. 0101-01 + 4 KNR AT-43 0101-03	Okładziny z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm mocowanych na klej na ścianach - mocowanie na paskach	m ²		
		[4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50]*[3.93-2.10]	m ²	28.182	
				RAZEM	28.182
24	KNR AT-43 d.1. 0102-02 z.o. 4 4.1.	Obudowy instalacyjne z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm montowane na konstrukcji z profili mocowanych do ścian za pomocą uchwyty - Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²		
		2.80*[1.0+0.20]	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
25	KNR AT-43 d.1. 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
4					

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.50*3.93	m ²	1.965	
				RAZEM	1.965
26	KNR AT-43 d.1. 0106-02 4	Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym [0.21+2.30]*3.93-1.0*2.10	m ² m ²	7.764	
				RAZEM	7.764
27	KNR AT-43 d.1. 0119-02 4	Przygotowanie otworów w ściankach działowych pod montaż drzwi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2- d.1. 02 2702-01 4	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 1.80*1.80+1.80*0.60	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
29	KNR AT-43 d.1. 0209-01 4	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej, pokrycie jednowarstwowe. 12.70-4.32	m ² m ²	8.380	
				RAZEM	8.380
30	KNR-W 2- d.1. 02 0830-01 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na podłożach z płyt gipsowych poz.23+poz.24+[poz.25+poz.26]*2+poz.29	m ² m ²	59.380	
				RAZEM	59.380
1.5	45431200-9	Okładziny ścian KOD CPV: 45431200-9 Kładzenie glazury			
31	KNR BC-02 d.1. 0304-01 5	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża [1.95+0.60*2]*1.50	m ² m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
32	KNR BC-02 d.1. 0304-03 5	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych [1.95+0.60*2]*1.50	m ² m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
33	KNR 0-12 d.1. 0829-03 5	Licowanie ścian płytkami - na klej [4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50+2.93*2+0.25*2]*2.10-[1.0*2.0*2+1.15*2.10]+[0.80+1.0+0.80]*0.20	m ² m ²	39.801	
				RAZEM	39.801
34	KNR 0-12 d.1. 0829-03 5	Licowanie ścian płytkami - na klej <płytki niebieskie Zamawiającego>(0.7+0.3+0.2+1.0+1.1+0.2+0.4+0.3+0.8+4.3+0.7+0.3+0.2+1.3+1.3+0.2+0.3)*0.2	m ² m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
35	NNRNKB d.1. 202 0842-02 5	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami 2.10*10+0.80+1.0+0.80+1.0*10	m m	33.600	
				RAZEM	33.600
1.6	45442100-8	Malowanie KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie			
36	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.30-poz.33	m ² m ²	19.579	
				RAZEM	19.579
1.7	45432100-5	Posadzki KOD CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg			
37	KNR-W 2- d.1. 02 0606-01 7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 12.70	m ² m ²	12.700	
				RAZEM	12.700

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR-W 2- d.1. 02 0608-03 7	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - grubość do ustalenia w trakcie wykonywania robót. Dla celów kosztorysowych przyjęto grubość płyt 4 cm. 12.70	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
39	KNR-W 2- d.1. 02 1104-01 7 + KNR-W 2- 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro 12.70	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
40	KNR-W 2- d.1. 02 1116-07 7	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 12.70	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
41	KNR BC-02 d.1. 0304-01 7	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża 12.70+[4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50-1.0]*0.15	m ² m ²	 14.860	 14.860
				RAZEM	14.860
42	KNR BC-02 d.1. 0304-02 7	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych 12.70+[4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50-1.0]*0.15	m ² m ²	 14.860	 14.860
				RAZEM	14.860
43	KNR BC-02 d.1. 0304-05 7	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wykonanie fasety o promieniu 4 cm [4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50-1.0]	m m	 14.400	 14.400
				RAZEM	14.400
44	KNR BC-02 d.1. 0304-06 7	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej [4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50-1.0]	m m	 14.400	 14.400
				RAZEM	14.400
45	KNR 0-12 d.1. 1118-04 7	Posadzki z płytek układane na klej 12.70	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
1.8	45400000-1	Elementy wyposażenia KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
46	wycena d.1. własna 8	Kosz na odpady 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
47	wycena d.1. własna 8	Dozownik mydła 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
48	wycena d.1. własna 8	Podajnik na ręczniki papierowe 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
49	wycena d.1. własna 8	Podajnik na papier toaletowy 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
50	wycena d.1. własna 8	Szczotka do WC 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
51	wycena d.1. własna 8	Lustro kryształowe srebrne gr. 5 mm wklejone w otwór pozostawiony w okładzinie ściennej 1.03*0.80	m ² m ²	 0.824	 0.824

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.824
2		1 PIETRO - WC DAMSKIE POM. 101			
2.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia			
52	KNR-W 4-d.2. 01 0438-03 1	Rozebranie obudowy pionów 2.554 <[0.40+0.25]*3.93>	m ² m ²	 2.554	
				RAZEM	2.554
53	KNR-W 4-d.2. 01 0353-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 O312* 1.40*2.60 O311* 2.50*2.60 drzwi 1.15*2.28	m ² m ² m ²	 3.640 6.500 2.622	
				RAZEM	12.762
54	KNR-W 4-d.2. 01 0545-08 1	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kotłerni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [2.30+1.20]*0.30	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
55	KNR-W 4-d.2. 01 0338-06 1 analogia	Wyburzenie parapetów 2.60+1.30	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
56	KNR-W 4-d.2. 01 0820-08 1	Rozebranie okładziny ściennej z płytek [0.85+4.55+0.51+2.81+0.25+4.13+0.69+0.56]*2.10	m ² m ²	 30.135	
				RAZEM	30.135
57	KNR-W 4-d.2. 01 0701-05 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 [2.15+4.55+0.51+2.81+0.25+4.13+0.69+0.56]*4.16-[1.15*2.26]	m ² m ²	 62.505	
				RAZEM	62.505
58	KNR-W 4-d.2. 01 0812-05 1 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 12.70	m ² m ²	 12.700	
				RAZEM	12.700
59	KNR-W 4-d.2. 01 0804-07 1	Rozebranie warstw wyrównawczych posadzkowych 12.70	m ² m ²	 12.700	
				RAZEM	12.700
60	gruz d.2. 1	Wywóz i utylizacja gruzu - przyjęto kontener 9,0 m3 1	kont kont	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2	45421000-4	Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
61	KNR-W 2-d.2. 02 1029-05 2	Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami [1.30+1.30+3.15]*2.0	m ² m ²	 11.500	
				RAZEM	11.500
62	wycena d.2. własna 2	Blat podumywalkowy granitowy gr.3 cm z blendą pionową na konstrukcji systemowej 1.462 <1.95*[0.60+0.15]>	m ² m ²	 1.462	
				RAZEM	1.462
63	KNR-W 2-d.2. 02 1027-02 2 D7	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe z przeszkleniem w formie "bulaja". W dolnej części skrzydła tuleje wentylacyjne. Ościeżnica systemowa. Skrzydło z samozamykaczem. 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
64	KNR-W 2-d.2. 02 1027-02 2	Drzwi wejściowe z korytarza do WC - odtworzone na podstawie historycznej stolarki wraz z ościeżnicą i ościeżami. Skrzydło z samozamykaczem.	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	D1	1.15*2.26	m ²	2.599	
				RAZEM	2.599
65	KNR-W 2-d.2.02 1001-03 2	Stolarka okienna z drewna klejonego odtworzona na wzór historycznej. Szklenie szybami zespolonymi, jednokomorowymi float 4/16/4, wypełnione argonem. Szczegółowa specyfikacja - zgodnie z zestawieniem stolarki. Wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym.	m ²		
	O312*	1.40*2.60	m ²	3.640	
	O311*	2.50*2.60	m ²	6.500	
				RAZEM	10.140
66	KNR-W 4-d.2.01 0323-03 2	Obsadzenie podokienników granitowych. Grubość 3 cm, powierzchnia polerowana. wymiary dostosowane do wymiarów stolarki okiennej i otworów okiennych, narożniki wyoblone o promieniu 25 mm, dwie krawędzie fazowane - grubość fazy 2 mm.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
67	KNR-W 2-d.2.02 0515-02 2	Parapety zewnętrzne z blachy cynkowej patynowanej gr. 0,60 mm	m ²		
		[2.30+1.20]*0.30	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
2.3	45400000-1	Tynki oraz ścianki i okładziny z płyt G-W I G-K KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
68	KNR-W 2-d.2.02 0803-03 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		[2.15+4.55+0.51+2.81+0.25+4.13+0.69+0.56]*2.10	m ²	32.865	
				RAZEM	32.865
69	KNR AT-43 d.2.0101-06 3	Gruntowanie podłogi pionowych	m ²		
		[2.15+4.55+0.51+2.81+0.25+4.13+0.69+0.56]*[4.16-2.10]	m ²	32.239	
				RAZEM	32.239
70	KNR AT-43 d.2.0101-01 + 3 KNR AT-43 0101-03	Okładziny z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm mocowanych na klej na ścianach - mocowanie na paskach	m ²		
		[2.15+4.55+0.51+2.81+0.25+4.13+0.69+0.56]*[4.16-2.10]	m ²	32.239	
				RAZEM	32.239
71	KNR AT-43 d.2.0102-02 z.o. 3 4.1.	Obudowy instalacyjne z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm montowane na konstrukcji z profili mocowanych do ścian za pomocą uchwyty. - Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m ² .	m ²		
		2.80*[1.0+0.20]	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
72	KNR AT-43 d.2.0106-03 3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
		0.50*4.16	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
73	KNR AT-43 d.2.0106-02 3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym.	m ²		
		[0.25+2.30]*4.16-1.0*2.10	m ²	8.508	
				RAZEM	8.508
74	KNR AT-43 d.2.0119-02 3	Przygotowanie otworów w ściankach działowych pod montaż drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 2-d.2.02 2702-01 3	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		1.80*1.80+1.80*0.60	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
76	KNR AT-43 d.2.0209-01 3	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej, pokrycie jednowarstwowe - płyta GKBI	m ²		
		12.70-4.32	m ²	8.380	
				RAZEM	8.380
77	KNR-W 2-d.2.02 0830-01 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na podłożach z płyt gipsowych	m ²		
		poz.70+poz.71+[poz.72+poz.73]*2+poz.76	m ²	65.155	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	65.155
2.4	45431200-9	Okładziny ścian KOD CPV: 45431200-9 Kładzenie glazury			
78	KNR BC-02 d.2. 0304-01 4	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - gruntowanie podłoża [1.95+0.60*2]*1.50	m ² m ²	 4.725	 4.725
				RAZEM	4.725
79	KNR BC-02 d.2. 0304-03 4	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych [1.95+0.60*2]*1.50	m ² m ²	 4.725	 4.725
				RAZEM	4.725
80	KNR 0-12 d.2. 0829-03 4	Licowanie ścian płytkami - na klej [4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50+2.93*2+0.25*2]*2.10-[1.0*2.0*2+1.15*2.10]+[0.80+1.0+0.80]*0.20	m ² m ²	 39.801	 39.801
				RAZEM	39.801
81	KNR 0-12 d.2. 0829-03 4	Licowanie ścian płytkami - na klej <płytki niebieskie Zamawiającego>(1.0+1.2+1.1+0.2+0.4+0.3+0.8+4.3+0.7+0.3+0.2+1.3+1.3+0.2+0.3)*0.2	m ² m ²	 2.720	 2.720
				RAZEM	2.720
82	NNRNKB d.2. 202 0842-02 4	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami 2.10*10+0.80+1.0+0.80+1.0*10	m m	 33.600	 33.600
				RAZEM	33.600
2.5	45442100-8	Malowanie KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie			
83	KNR-W 2- d.2. 02 1510-03 5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.77-poz.80	m ² m ²	 25.354	 25.354
				RAZEM	25.354
2.6	45432100-5	Posadzki KOD CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg			
84	KNR-W 2- d.2. 02 0606-01 6	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 12.70	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
85	KNR-W 2- d.2. 02 0608-03 6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - grubość do ustalenia w trakcie wykonywania robót. Dla celów kosztorysowych przyjęto grubość płyt 4 cm. 12.70	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
86	KNR-W 2- d.2. 02 1104-01 6 + KNR-W 2- 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro 12.70	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
87	KNR-W 2- d.2. 02 1116-07 6	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 12.70	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
88	KNR BC-02 d.2. 0304-01 6	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - gruntowanie podłoża 12.70+[4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50-1.0]*0.15	m ² m ²	 14.860	 14.860
				RAZEM	14.860
89	KNR BC-02 d.2. 0304-02 6	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych 12.70+[4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50-1.0]*0.15	m ² m ²	 14.860	 14.860
				RAZEM	14.860

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90	KNR BC-02 d.2. 0304-05 6	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wykonanie fasety o promieniu 4 cm [4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50-1.0]	m m	14.400	14.400
				RAZEM	14.400
91	KNR BC-02 d.2. 0304-06 6	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej [4.30+0.70+0.70+1.95+0.25+0.20+4.30+0.50+2.50-1.0]	m m	14.400	14.400
				RAZEM	14.400
92	KNR 0-12 d.2. 1118-04 6	Posadzki z płytek układane na klej 12.70	m ² m ²	12.700	12.700
				RAZEM	12.700
2.7	45400000-1	Elementy wyposażenia KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
93	wycena d.2. własna 7	Kosz na odpady 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
94	wycena d.2. własna 7	Dozownik mydła 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
95	wycena d.2. własna 7	Podajnik na ręczniki papierowe 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
96	wycena d.2. własna 7	Podajnik na papier toaletowy 3	szt szt	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
97	wycena d.2. własna 7	Szczotka do WC 3	szt szt	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
98	wycena d.2. własna 7	Lustro kryształowe srebrne gr. 5 mm wklejone w otwór pozostawiony w okładzinie ściennej 1.03*0.80	m ² m ²	0.824	0.824
				RAZEM	0.824
3		2 PIĘTRO - WC DAMSKIE POM. 201			
3.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia			
99	KNR-W 4- d.3. 01 0438-03 1	Rozebranie obudowy pionów [0.40]*4.16	m ² m ²	1.664	1.664
				RAZEM	1.664
100	KNR-W 4- d.3. 01 0353-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi 1+3	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
101	KNR-W 4- d.3. 01 0353-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 O49* 2.45*2.60 O43* 1.50*2.60 drzwi 1.15*2.28	m ² m ² m ²	6.370 3.900 2.622	12.892
				RAZEM	12.892
102	KNR-W 4- d.3. 01 0545-08 1	Rozebranie obróbek murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [2.30+1.20]*0.30	m ² m ²	1.050	1.050
				RAZEM	1.050

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNR-W 4-d.3.01 0820-08 1	Rozebranie okładziny ściennej z płytek [2.10+4.60+0.56+2.40+4.31+0.65+0.65+2.93*2]*2.10-[0.94*2.10+0.90*2.0*2] [2.90+1.30*2]*2.10*2-[0.80*2.0*3]*2	m ² m ² m ²	 38.799 13.500	 RAZEM 52.299
104	KNR-W 4-d.3.01 0701-05 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² [2.10+4.60+0.56+2.40+4.31+0.65+0.65]*4.16-0.94*2.26	m ² m ²	 61.399	 RAZEM 61.399
105	KNR-W 4-d.3.01 0338-06 1 analogia	Wyburzenie parapetów 2.60+1.30	m m	 3.900	 RAZEM 3.900
106	KNR-W 4-d.3.01 0346-03 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2.93*4.16-[0.90*2.0] 7.992 <[1.50+1.50+2.95]*2.15-0.80*2.0*3>	m ² m ² m ²	 10.389 7.992	 RAZEM 18.381
107	KNR-W 4-d.3.01 0812-05 1 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 12.60	m ² m ²	 12.600	 RAZEM 12.600
108	KNR-W 4-d.3.01 0804-07 1	Rozebranie warstw wyrównawczych posadzkowych 12.60	m ² m ²	 12.600	 RAZEM 12.600
109	KNR-W 4-d.3.01 0353-01 1	Wykucie z muru belek stalowych 1.20*3	m m	 3.600	 RAZEM 3.600
110	gruz d.3.1	Wywóz i utylizacja gruzu - przyjęto kontener 9,0 m ³ 1	kont kont	 1.000	 RAZEM 1.000
3.2 45262522-6 Roboty murowe KOD CPV: 45262522-6 Roboty murarskie					
111	KNR-W 4-d.3.01 0315-01 2	Odtworzenie nadproża łukowego 1.20	m m	 1.200	 RAZEM 1.200
3.3 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
112	KNR-W 2-d.3.02 1029-05 3	Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami [1.30+1.30+3.15]*2.0	m ² m ²	 11.500	 RAZEM 11.500
113	wycena d.3. własna 3	Blat podumywalkowy granitowy gr.3 cm z blendą pionową na konstrukcji systemowej 1.462 <1.95*[0.60+0.15]>	m ² m ²	 1.462	 RAZEM 1.462
114	KNR-W 2-d.3.02 1027-02 3 D7	Drzwi wewnętrzne plyninowe jednoskrzydłowe z przeszkleniem w formie "bulaja". W dolnej części skrzydła tuleje wentylacyjne. Ościeżnica systemowa. Skrzydło z samozamykaczem. 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	 RAZEM 2.050
115	KNR-W 2-d.3.02 1027-02 3 D2	Drzwi wejściowe z korytarza do WC - odtworzone na podstawie historycznej stolarki wraz z ościeżnicą i ościeżkami. Skrzydło z samozamykaczem. 1.15*2.26	m ² m ²	 2.599	 RAZEM 2.599

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.599
116	KNR-W 2- d.3. 02 1001-03 3	Stołarka okienna z drewna klejonego odtworzona na wzór historycznej. Szklenie szybami zespolonymi, jednokomorowymi float 4/16/4, wypełnione argonem. Szczegółowa specyfikacja - zgodnie z zestawieniem stolarki. Wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym.	m ²		
	O43*	1.50*2.60	m ²	3.900	
	O49*	2.45*2.60	m ²	6.370	
				RAZEM	10.270
117	KNR-W 4- d.3. 01 0323-03 3	Obsadzenie podokienników granitowych. Grubość 3 cm, powierzchnia polerowana. wymiary dostosowane do wymiarów stolarki okiennej i otworów okiennych, narożniki wyoblone o promieniu 25 mm, dwie krawędzie fazowane - grubość fazy 2 mm.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
118	KNR-W 2- d.3. 02 0515-02 3	Parapety zewnętrzne z blachy cynkowej patynowanej gr. 0,60 mm	m ²		
		[2.30+1.20]*0.30	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
3.4	45400000-1	Tynki oraz ścianki i okładziny z płyt G-W i G-K KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
119	KNR-W 2- d.3. 02 0803-03 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		[2.10+4.60+0.56+2.40+4.31+0.65+0.65]*2.10-0.94*2.10	m ²	30.093	
				RAZEM	30.093
120	KNR AT-43 d.3. 0101-06 4	Gruntowanie podłoży pionowych	m ²		
		[2.10+4.60+0.56+2.40+4.31+0.65+0.65]*[4.16-2.10]	m ²	31.456	
				RAZEM	31.456
121	KNR AT-43 d.3. 0101-01 + 4 KNR AT-43 0101-03	Okładziny z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm mocowanych na klej na ścianach - mocowanie na paskach	m ²		
		[2.10+4.60+0.56+2.40+4.31+0.65+0.65]*[4.16-2.10]	m ²	31.456	
				RAZEM	31.456
122	KNR AT-43 d.3. 0102-02 z.o. 4 4.1.	Obudowy instalacyjne z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm montowane na konstrukcji z profili mocowanych do ścian za pomocą uchwyty - Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m ² .	m ²		
		2.80*[1.0+0.20]	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
123	KNR AT-43 d.3. 0106-03 4	Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym.	m ²		
		0.50*4.16	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
124	KNR AT-43 d.3. 0106-02 4	Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym.	m ²		
		[0.25+3.30]*4.16-1.0*2.10	m ²	12.668	
				RAZEM	12.668
125	KNR AT-43 d.3. 0119-02 4	Przygotowanie otworów w ściankach działowych pod montaż drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR-W 2- d.3. 02 2702-01 4	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		1.80*1.80+1.80*0.60	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
127	KNR AT-43 d.3. 0209-01 4	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej, pokrycie jednowarstwowe - płyta GKBI	m ²		
		12.70-4.32	m ²	8.380	
				RAZEM	8.380
128	KNR-W 2- d.3. 02 0830-01 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na podłożach z płyt gipsowych	m ²		
		poz.121+poz.122+[poz.123+poz.124]*2+poz.127	m ²	72.692	
				RAZEM	72.692

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.5	45431200-9	Okładziny ścian KOD CPV: 45431200-9 Kładzenie glazury			
129	KNR BC-02 d.3. 0304-01 5	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża [1.95+0.60*2]*1.50	m ² m ²	 4.725	
				RAZEM	4.725
130	KNR BC-02 d.3. 0304-03 5	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych [1.95+0.60*2]*1.50	m ² m ²	 4.725	
				RAZEM	4.725
131	KNR 0-12 d.3. 0829-03 5	Licowanie ścian płytkami - na klej [2.15+4.60+0.60+2.40+4.30+0.65+0.70+2.93*2+0.25*2]*2.10-[1.0*2.0*2+0.94*2.26]+[0.80+1.0+0.80]*0.20	m ² m ²	 40.092	
				RAZEM	40.092
132	KNR 0-12 d.3. 0829-03 5	Licowanie ścian płytkami - na klej <płytki niebieskie Zamawiającego>(1.0+1.2+1.1+0.2+0.4+0.3+0.8+4.3+0.7+0.3+0.2+1.3+1.3+0.2+0.3)*0.2	m ² m ²	 2.720	
				RAZEM	2.720
133	NNRNKB d.3. 202 0842-02 5	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami 2.10*10+0.80+1.0+0.80+1.0*10	m m	 33.600	
				RAZEM	33.600
3.6	45442100-8	Malowanie KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie			
134	KNR-W 2- d.3. 02 1510-03 6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz. 128-poz. 131	m ² m ²	 32.600	
				RAZEM	32.600
3.7	45432100-5	Posadzki KOD CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg			
135	KNR-W 2- d.3. 02 0606-01 7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdźwiękowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 12.60	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
136	KNR-W 2- d.3. 02 0608-03 7	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - grubość do ustalenia w trakcie wykonywania robót. Dla celów kosztorysowych przyjęto grubość płyt 4 cm. 12.60	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
137	KNR-W 2- d.3. 02 1104-01 7 + KNR-W 2- 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro 12.60	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
138	KNR-W 2- d.3. 02 1116-07 7	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 12.60	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
139	KNR BC-02 d.3. 0304-01 7	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża 14.74 <12.60+[2.10+4.60+0.56+2.40+4.31+0.65+0.65-1.0]*0.15>	m ² m ²	 14.740	
				RAZEM	14.740
140	KNR BC-02 d.3. 0304-02 7	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych 14.74 <12.60+[2.10+4.60+0.56+2.40+4.31+0.65+0.65-1.0]*0.15>	m ² m ²	 14.740	
				RAZEM	14.740
141	KNR BC-02 d.3. 0304-05 7	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wykonanie fasety o promieniu 4 cm	m		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[2.10+4.60+0.56+2.40+4.31+0.65+0.65-1.0]	m	14.270	
				RAZEM	14.270
142	KNR BC-02 d.3. 0304-06 7	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		[2.10+4.60+0.56+2.40+4.31+0.65+0.65-1.0]	m	14.270	
				RAZEM	14.270
143	KNR 0-12 d.3. 1118-04 7	Posadzki z płytek układane na klej	m ²		
		12.60	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
3.8	45400000-1	Elementy wyposażenia KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
144	wycena d.3. własna 8	Kosz na odpady	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
145	wycena d.3. własna 8	Dozownik mydła	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
146	wycena d.3. własna 8	Podajnik na ręczniki papierowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
147	wycena d.3. własna 8	Podajnik na papier toaletowy	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
148	wycena d.3. własna 8	Szczotka do WC	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
149	wycena d.3. własna 8	Lustro kryształowe srebrne gr. 5 mm wklejone w otwór pozostawiony w okładzinie ściiennej	m ²		
		1.03*0.80	m ²	0.824	
				RAZEM	0.824